

分类分项工程量清单

工程名称:霍城镇沙沟村马铃薯原种繁育基地配套设施建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
		霍城镇沙沟村塘坝及附属设施工程				
一	一	第一部分：建筑工程				
(一)	(一)	塘坝工程				
1	1	塘坝（2万m3）	座	1.00		
(1)	(1)	表土清理（运距3km以外）	m3	6064.00		
(2)	(2)	土方开挖（就近堆放）	m3	11036.00		
(3)	(3)	土方开挖及外运（运距1km以内）	m3	6900.00		
(4)	(4)	壤土浸泡、翻晒	m3	11036.00		
(5)	(5)	坝体填筑	m3	11036.00		
(6)	(6)	堆石护坡40cm	m3	2117.43		
(7)	(7)	坝坡砂砾石保护层20cm	m3	1116.08		
(8)	(8)	坝坡中粗砂下垫层10cm	m3	627.15		
(9)	(9)	坝坡中粗砂上垫层10cm	m3	627.15		
(10)	(10)	库底砂砾石保护层40cm	m3	607.39		
(11)	(11)	库底中粗砂下垫层10cm	m3	151.85		
(12)	(12)	库底中粗砂上垫层10cm	m3	151.85		
(13)	(13)	坝坡复合土工膜（FN2/PE-20-400-0.5）	m2	5965.35		
(14)	(14)	库底复合土工膜（FN2/PE-20-400-0.5）	m2	1518.48		
(15)	(15)	埋设C25预制防护栏基础	m3	4.10		
(16)	(16)	现浇C25砼踏步	m3	4.78		
(17)	(17)	坝顶护栏	m	340.00		
(18)	(18)	DN500 PVC 溢水管	m	15.00		
2	2	引水跌水	座	1.00		
(1)	(1)	土方开挖	m3	99.79		
(2)	(2)	土方夯填	m3	40.29		
(3)	(3)	C25砼砌石渐变段	m3	0.76		
(4)	(4)	C25砼砌石边墙	m3	9.40		
(5)	(5)	C25砼砌石底板	m3	15.50		

分类分项工程量清单

工程名称:霍城镇沙沟村马铃薯原种繁育基地配套设施建设项目

第2页 共2页

[illegible]

措施项目清单

工程名称:霍城镇沙沟村马铃薯原种繁育基地配套设施建设项目

第1页 共1页

[illegible]