工程项目总价表

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序 号	项目分组名称	金额（元）	备注
一	建筑工程		
二	机电设备及安装工程		
三	金属结构设备及安装工程		
四	施工临时工程		
总价（小写）			
总价（大写）			

建筑工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数　量	单价（元）	合计（元）
	第一部分　建筑工程				
一	**中水调蓄池工程**				
1	**大坝工程**				
	覆盖层清理（运输2km）	m^3	190547.38		
	砂砾石开挖（筛分料，运输1km）	m^3	76613		
	砂砾石开挖（弃料,运输2km）	m^3	413218		
	路缘石基础人工开挖	m^3	95		
	坝基整平（夯实）	m^2	83406		
	库底整平	m^2	107762.82		
	砂砾石防护层回填	m^3	31844.93		
	后坝坡框格内砾石填料	m^3	2659		
	砂砾石坝体填筑(填筑料运输2km)	m^3	283185		
	砂砾保护层铺筑(筛分料)	m^3	31844.93		
	M5砂浆垫层	m^3	5341.70		
	C25砼（F200）踏步浇筑	m^3	26		
	C20砼（F200）路缘石预制及砌筑	m^3	111		
	C25砼（F200）护坡（20cm）浇筑	m^3	10285.74		
	C25砼（F200）阻滑基础浇筑	m^3	527		

建筑工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数　量	单价（元）	合计（元）
	后坝坡C20砼（F200）护坡框格预制及安装	m^3	1086		
	聚乙烯闭孔泡沫板	m^3	43		
	二布一膜复合土工膜（400g/0.6mm/400g）	m^2	159566.78		
	15cm厚泥结碎石路面	m^2	1333.00		
	坝顶防护栏(成品框架围栏)(立柱100*100*8mm间距3M高度1.3M,横向钢管大钢管DN63壁厚1mm一道，小钢管DN38壁厚0.8mm五道)	m	1568		
2	**进水口陡坡**				
	砂砾石开挖	m^3	1022		
	砂砾石夯填	m^3	757		
	C25砼陡坡边墙浇筑	m^3	7		
	C25砼陡坡底板浇筑	m^3	16		
	闸阀室C25钢筋砼底板浇筑	m^3	29		
	闸阀室C25钢筋砼边墙浇筑	m^3	48		
	闸阀室C25砼镇墩	m^3	2		
	钢筋制安	t	6		
	操作室	m^2	48		
	DN400涂塑钢管	m	46		
	砼细部结构	m^3	102		

建筑工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数　量	单价（元）	合计（元）
3	**坝下输水涵管**				
	砂砾石开挖	m^3	2012		
	砂砾石夯填	m^3	1710		
	C25砼进水池池壁浇筑	m^3	5		
	C25砼进水池池底浇筑	m^3	6		
	C25砼输水涵管保护层浇筑	m^3	34		
	C25砼输水涵管截水环浇筑	m^3	2		
	输水涵管C25砼镇墩	m^3	19		
	闸阀室C25钢筋砼底板浇筑	m^3	29		
	闸阀室C25钢筋砼边墙浇筑	m^3	48		
	闸阀室C25砼支墩	m^3	2		
	钢筋制安	t	6		
	操作室	m^2	48		
	砼细部结构	m^3	146		
二	**引水系统工程**	**km**	**18**		
1	**管沟工程**	**km**	**18**		
	土方开挖	m^3	142652		
	细砂土人工回填	m^3	25852		

建筑工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数　量	单价（元）	合计（元）
	机械土方回填	m^3	114539.2		
	C25砼镇墩浇筑	m^3	2		
	标示桩	座	89		
2	**管道穿道路及渠道工程**	**km**	**0.2**		
	钻孔（DN450mm）	m	200		
3	**检查井**	**座**	**10**		
	砂砾石回填	m^3	289		
	C25砼（F200）基础	m^3	2.94		
	C25砼（F200）边墙基础	m^3	10		
	C25砼（F200）支墩	m^3	0.34		
	C25钢筋砼（F200）井圈	m^3	4.64		
	C25钢筋砼（F200）井帽	m^3	2.94		
	C25钢筋砼（F200）井盖	m^3	0.42		
	M5水泥砂浆垫层	m^2	0.8		
	⌀18爬梯	t	0.17		
	钢筋制安	t	0.64		
	砼细部结构	m^3	21.41		
4	**减压井**	**座**	**5**		

建筑工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数　量	单价（元）	合计（元）
	砂砾石回填	m^3	872		
	潜水井砂砾石开挖	m^3	82		
	潜水井砂砾石夯填	m^3	82		
	C25砼（F200）底板	m^3	53		
	C25砼（F200）基础	m^3	59		
	C25砼（F200）支墩	m^3	1.42		
	M7.5水泥砂浆砖砌体	m^3	101		
	M7.5水泥砂浆抹面（2cm）	m^2	238		
	C25钢筋砼（F200）盖板	m^3	15		
	钢筋制安	t	1.17		
	砼细部结构	m^3	127		
三	**输水工程**				
（一）	**输水管道工程（县城中水调蓄池至227线绿化带段）**	**km**	**9.663**		
1	**管沟工程**	**km**	**9.663**		
	土方开挖	m^3	76250		
	细砂土人工回填	m^3	13813		
	机械土方回填	m^3	61194.33		
	C25砼镇墩浇筑	m^3	1.2		

建筑工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数　量	单价（元）	合计（元）
	标示桩	座	50		
2	**管道穿道路及渠道工程**	**km**	**0.2**		
	钻孔（DN450mm）	m	200		
3	**检查井**	**座**	**4**		
	砂砾石回填	m^3	145		
	C25砼（F200）基础	m^3	1.47		
	C25砼（F200）边墙基础	m^3	5.06		
	C25砼（F200）支墩	m^3	0.17		
	C25钢筋砼（F200）井圈	m^3	2.32		
	C25钢筋砼（F200）井帽	m^3	1.47		
	C25钢筋砼（F200）井盖	m^3	0.21		
	M5水泥砂浆垫层	m^2	0.42		
	⌀18爬梯	t	0.08		
	钢筋制安	t	0.32		
	砼细部结构	m^3	10.7		
4	**减压井**	**座**	**3**		
	砂砾石回填	m^3	523		
	潜水井砂砾石开挖	m^3	49		

建筑工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数　量	单价（元）	合计（元）
	潜水井砂砾石夯填	m^3	49		
	C25砼（F200）底板	m^3	32		
	C25砼（F200）基础	m^3	35		
	C25砼（F200）支墩	m^3	0.85		
	M7.5水泥砂浆砖砌体	m^3	60		
	M7.5水泥砂浆抹面（2cm）	m^2	143		
	C25钢筋砼（F200）盖板	m^3	8.78		
	钢筋制安	t	0.7		
	砼细部结构	m^3	76		
（二）	**输水管道工程（县城中水调蓄池至工业园区段）**		**17.177**		
1	**管沟工程**	**km**	**17.177**		
	土方开挖	m^3	136684		
	细砂土人工回填	m^3	24540		
	机械土方回填	m^3	109986.57		
	C25砼镇墩浇筑	m^3	3		
	标示桩	座	83		
2	**管道穿道路及渠道工程**	**km**	**0.2**		
	钻孔（DN450mm）	m	200		

建筑工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数　量	单价（元）	合计（元）
3	**检查井**	**座**	**13**		
	砂砾石回填	m^3	470		
	C25砼（F200）基础	m^3	5		
	C25砼（F200）边墙基础	m^3	16		
	C25砼（F200）支墩	m^3	0.56		
	C25钢筋砼（F200）井圈	m^3	7.54		
	C25钢筋砼（F200）井帽	m^3	4.77		
	C25钢筋砼（F200）井盖	m^3	0.69		
	M5水泥砂浆垫层	m^2	1.39		
	⌀18爬梯	t	0.26		
	钢筋制安	t	1.04		
	砼细部结构	m^3	34.81		
4	**排气井**	**座**	**2**		
	砂砾石回填	m^3	72		
	C25砼（F200）基础	m^3	0.73		
	C25砼（F200）边墙基础	m^3	2.53		
	C25砼（F200）支墩	m^3	0.09		
	C25钢筋砼（F200）井圈	m^3	1.16		

建筑工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数　量	单价（元）	合计（元）
	C25钢筋砼（F200）井帽	m^3	0.73		
	C25钢筋砼（F200）井盖	m^3	0.11		
	M5水泥砂浆垫层	m^2	0.21		
	⌀18爬梯	t	0.04		
	钢筋制安	t	0.16		
	砼细部结构	m^3	5.35		
5	**减压井**	**座**	**5**		
	砂砾石回填	m^3	872		
	潜水井砂砾石开挖	m^3	82		
	潜水井砂砾石夯填	m^3	82		
	C25砼（F200）底板	m^3	53		
	C25砼（F200）基础	m^3	59		
	C25砼（F200）支墩	m^3	1.43		
	M7.5水泥砂浆砖砌体	m^3	101		
	M7.5水泥砂浆抹面（2cm）	m^2	238		
	C25钢筋砼（F200）盖板	m^3	14.63		
	钢筋制安	t	1.18		
	砼细部结构	m^3	127		

建筑工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数　量	单价（元）	合计（元）
6	**绿化带恢复**	**项**	1	3710880	3710880
7	**管道穿越高铁**	**处**	1	2726100	2726100
（三）	**生态工业园区化工产业园中水及绿化给水管网工程**				
1	**管道工程**	**km**			
	管沟开挖	m^3	626067.76		
	管沟回填	m^3	532490.76		
	管道保护层回填	m^3	93577.00		
2	**闸阀井**	**座**			
2.1	**A类**	**座**	5.00		
	砂砾石开挖	m^3	221.25		
	砂砾石夯填	m^3	107.50		
	铺筑垫层	m^3	25.00		
	C20现浇砼底	m^3	7.50		
	M7.5砂浆砌砖	m^3	23.75		
	砂浆抹面	m^2	92.50		
	C20砼盖板浇筑	m^3	6.25		
	钢筋制安	t	0.39		
	⌀18爬梯	t	0.10		

建筑工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数　量	单价（元）	合计（元）
	钢纤维砼井盖、喇叭口	套	5.00		
2.2	B类	座	39.00		
	砂砾石开挖	m^3	737.20		
	砂砾石夯填	m^3	251.14		
	铺筑垫层	m^3	104.83		
	C20现浇砼底	m^3	29.06		
	M7.5砂浆砌砖	m^3	123.40		
	砂浆抹面	m^2	454.27		
	C20砼盖板浇筑	m^3	23.63		
	钢筋制安	t	1.94		
	∅18爬梯	t	0.37		
	钢纤维砼井盖、喇叭口	套	39.00		
2.3	C类	座	174.00		
	砂砾石开挖	m^3	1349.27		
	砂砾石夯填	m^3	861.33		
	铺筑垫层	m^3	216.80		
	C20现浇砼底	m^3	59.83		
	M7.5砂浆砌砖	m^3	144.77		

建筑工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数　量	单价（元）	合计（元）
	砂浆抹面	㎡	524.51		
	⌀18爬梯	t	1.25		
	钢纤维砼井圈、井盖、喇叭口	套	174.00		
3	**其他工程**				
	管道过路工程费	处	15.00		
四	**交通工程**	**m**	**940**		
1	**上下坝道路（砂石路面）**	**m**	**140**		
	砂砾石夯填	m^3	9706		
	15cm厚泥结碎石路面	m^2	560		
2	**永久管理道路（水泥路面）**	**m**	**800**		
	砂砾石路基（厚度15cm）	m^2	4000		
	C25水泥砼（F200）路面（厚度20cm）	m^2	3200		
五	**水库管理房屋建筑工程**				
	管理房屋	m^2	300		
	室外工程				
六	**中高压供电工程**				
	10KV输电线路架设	km	1		

机电设备及安装工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）		合计（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第二部分 机电设备及安装工程						
一	**材料设备购置及安装**						
(一)	**引水系统工程**						
1	**管材设备购置及安装**						
	钢丝网骨架聚乙烯复合管材铺设（管径400mm，壁厚10.5mm，1.0MPa）	m	18000				
2	**管件设备购置及安装**						
	闸阀DN400mm（检查井）(1.0Mpa) 阀体阀盖:球墨铸铁(国标大体) 阀杆：不锈钢	个	8				
	闸阀（DN400mm)(减压井）(1.0Mpa) 阀体阀盖:球墨铸铁(国标大体) 阀杆：不锈钢	个	20				
	过滤器（减压井）	个	10				
	减压阀(DN400mm)(减压井）(1.0Mpa) 阀体阀盖:球墨铸铁　阀杆：不锈钢	个	10				
	运杂综合费	%	7.75%				
(二)	**输水管道工程（县城中水调蓄池至227线绿化带段）**						
1	**管材设备购置及安装**						
	钢丝网骨架聚乙烯复合管材铺设（管径400mm，壁厚10.5mm，1.0MPa）	m	9663				

机电设备及安装工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）		合计（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
2	**管件设备购置及安装**						
	闸阀DN400mm（检查井） (1.0Mpa) 阀体阀盖:球墨铸铁(国标大体) 阀杆：不锈钢	个	4				
	闸阀（DN400mm)(减压井） (1.0Mpa) 阀体阀盖:球墨铸铁(国标大体) 阀杆：不锈钢	个	12				
	过滤器（减压井）	个	6				
	减压阀(DN400mm)(减压井） (1.0Mpa) 阀体阀盖:球墨铸铁　阀杆：不锈钢	个	6				
	运杂综合费	%	7.75%				
(三)	**输水管道工程（县城中水调蓄池至工业园区段）**						
1	**管材设备购置及安装**						
	钢丝网骨架聚乙烯复合管材铺设（管径400mm，壁厚10.5mm，1.0MPa）	m	17177				
2	**管件设备购置及安装**						
	闸阀DN400mm（检查井）） (1.0Mpa) 阀体阀盖:球墨铸铁(国标大体) 阀杆：不锈钢	个	13				
	闸阀（DN400mm)(减压井） (1.0Mpa) 阀体阀盖:球墨铸铁(国标大体) 阀杆：不锈钢	个	20				

机电设备及安装工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）		合计（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	过滤器（减压井）	个	10				
	减压阀(DN400mm)(减压井）(1.0Mpa) 阀体阀盖:球墨铸铁　阀杆：不锈钢	个	10				
	排气阀(DN65mm)(排气井)(1.0Mpa) 阀体阀盖:球墨铸铁　阀杆、网：不锈钢	个	4				
	运杂综合费	%	7.75%				
(四)	**生态工业园区化工产业园中水及绿化给水管网工程**						
1	**管材**	**m**					
	De500mmPE100管(1.0MPa)管材购安	m	2142				
	De400mmPE100管(1.0MPa)管材购安	m	15602				
	De315mmPE100管(1.0MPa)管材购安	m	34056				
	De110mmPE100管(1.0MPa)管材购安	m	155518				
	De75mmPE100管(1.0MPa)管材购安	m	44116.82				
2	**管件**						
	DN500mmPE法兰套	个	4				
	DN400mmPE法兰套	个	20				
	DN315mmPE法兰套	个	74				
	DN110mmPE法兰套	个	264				
	DN500(1.6MPa)国标钢法兰片HDPE对接管件，(包括螺栓)	片	4				

机电设备及安装工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）		合计（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	DN400(1.6MPa)国标钢法兰片 HDPE对接管件，(包括螺栓)	片	20				
	DN315(1.6MPa)国标钢法兰片 HDPE对接管件，(包括螺栓)	片	74				
	DN110(1.6MPa)国标钢法兰片 HDPE对接管件，(包括螺栓)	片	264				
	DN500mm橡胶垫圈	个	4				
	DN400mm橡胶垫圈	个	20				
	DN315mm橡胶垫圈	个	74				
	DN110mm橡胶垫圈	个	264				
	DN500mm软连接	个	4				
	DN400mm软连接	个	20				
	DN315mm软连接	个	74				
	DN500*400*500mmPE异径三通	个	2				
	DN500*160*500mmPE异径三通	个	4				
	DN400*315*400mmPE异径三通	个	9				
	DN400*110*400mmPE异径三通	个	9				
	DN315*110*315mmPE异径三通	个	147				
	DN110*75*110mmPE异径三通	个	4038				
	DN500*400mmPE异四通	个	2				
	DN400*315mmPE异四通	个	7				
	DN400mmPE正三通	个	2				
	DN110mmPE正三通	个	138				

机电设备及安装工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）		合计（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	DN400mmPE弯头90°	个	4				
	DN315mmPE弯头90°	个	33				
	DN110mmPE弯头90°	个	138				
	DN75mmPE正三通	个	4038				
	DN500*400mmPE变接	个	1				
	DN400*315mmPE变接	个	7				
	DN315*110mmPE变接	个	29				
	DN160*90mmPE变接	个	4				
	DN110*90mmPE变接	个	100				
	DN100mm智能水表及表前过滤器(量程比R1000)	块	66				
	DN80自动排气阀购安(1.60MPa)阀体阀盖：球墨铸铁（国标大体）阀杆、网：不锈钢	台	100				
3	**蝶阀**						
	DN500mm涡轮蝶阀购安(1.60MPa)阀体阀盖：球墨铸铁（国标大体）阀杆：不锈钢	个	2				
	DN400mm涡轮蝶阀购安(1.60MPa)阀体阀盖：球墨铸铁（国标大体）阀杆：不锈钢	个	9				
	DN315mm涡轮蝶阀购安(1.60MPa)阀体阀盖：球墨铸铁（国标大体）阀杆：不锈钢	个	37				
	DN110mm涡轮蝶阀购安(1.60MPa) 阀体阀盖：球墨铸铁（国标大体）阀杆：不锈钢	个	132				

机电设备及安装工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）		合计（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	DN110mm球阀购安(1.60MPa) 阀体阀盖：球墨铸铁（国标大体）阀杆：不锈钢	个	184				
	DN75mm球阀购安(1.60MPa) 阀体阀盖：球墨铸铁（国标大体）阀杆：不锈钢	个	8076				
	DN400mm减压阀安(1.60MPa) 阀体阀盖：球墨铸铁（国标大体）阀杆：不锈钢	个	3				
二	**电气设备购置及安装**						
（一）	**县城中水调蓄池工程**						
1	**大坝监测设备**	**套**					
	水准仪	台	1				
	电子经纬仪	台	1				
	传真机	台	1				
	水平、垂直位移标点	个	12				
	工作基点	个	4				
	水尺	个	2				
	运杂综合费	%	7.75%				
2	**现地视频监视系统**	**套**					
	红外高清智能球机	台	4				
	安装支架	个	4				
	金属立杆	个	1				
	机柜	套	1				

机电设备及安装工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）		合计（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	辐料	批	1				
	金属立杆基础	个	1				
	3.2KVA稳压电源	台	1				
	接地网	处	1				
	视频电缆	m	1000				
	控制信号线	m	1000				
	电源线	m	1000				
	钢管	m	40				
	PVC管	m	40				
	运杂综合费	%	7.75%				
3	**监控中心设备**						
	电脑，I7处理器，4G内存，256G/1T硬存，27寸显屏	套	1				
	报警音箱	套	1				
	路由器	台	1				
	UPS电源，在线式，5K	台	1				
	专用操作台，两工位，含椅子	台	1				
	水库综合自动化管理软件、手机APP	套	2				
4	**自动化控制及监测**						

机电设备及安装工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）		合计（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	集中控制柜，集成电动阀（闸）控制、水库水位信息采集等功能，综合集成分析处理 DI24:DO16:AI08:AO02,GGD	面	2				
	超声波液位计	台	2				
	信号电缆	米	600				
	电源线 YZT3*2.5+1	米	500				
	护套管，壁厚2mm，线缆保护	米	600				
	液位监测立杆（8米）	根	2				
	安装材料，固定金具、管接头、终端盒、跳线等材料	批	1				
5	**劳动安全防护设施**						
	手提式灭火器	个	5				
	灭火器箱	个	2				
	运杂综合费	%	7.75%				
三	**交通工具购置**						
四	**中高压供电工程**						
	30KW柴油发电机组	台	1				
	变压器S20-400/10-0.4购安	套	1				

金属结构设备及安装工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）		合计（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第三部分 金属结构设备及安装工程						
一	**中水调蓄池工程**						
1	**坝下输水管道工程**						
1.1	**管材购置及安装**						
	DN600钢塑复合压力钢管（外径600mm，壁厚6mm，内外防腐）	m	85				
1.2	**管件设备购置及安装**						
	输水管道事故检修手动软密封闸阀(DN600mm)(1.0Mpa) 阀体阀盖:球墨铸铁(国标大体) 阀杆：不锈钢	套	1				
	输水管道工作电动偏心半球阀(DN600mm)(1.0Mpa) 阀体阀盖:球墨铸铁(国标大体) 阀杆：不锈钢	套	1				
	DN600mm伸缩节(1.0Mpa) 材质:球墨铸铁(国标大体)	个	2				
	变径接头	个	2				
	拦污栅	t	0.85				
	运杂综合费	%	7.75%				
2	**坝下引水管道工程**						
2.1	**管材购置及安装**						
	DN400钢塑复合压力钢管（外径426mm，壁厚6mm，内外防腐）	m	43				

金属结构设备及安装工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）		合计（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
2.2	**管件设备购置及安装**						
	输水管道事故检修手动软底封闸阀(DN400mm)(1.0Mpa) 阀体阀盖:球墨铸铁(国标大体) 阀杆：不锈钢	套	1				
	输水管道工作电动偏心半球阀(DN400mm)(1.0Mpa) 阀体阀盖:球墨铸铁(国标大体) 阀杆：不锈钢	套	1				
	DN400mm伸缩节(1.0Mpa) 材质:球墨铸铁(国标大体)	个	2				
	变径接头	个	2				
	拦污栅	t	0.85				
	运杂综合费	%	7.75%				

施工临时工程工程量清单与计价审核表

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
	第四部分　临时工程				
一	**施工房屋建筑工程**				
	仓库及工棚	m^2	800		
	生产、生活用房	m^2	600		
二	**其它临时工程**				
	按第一至第四部分建安工作量	%	5.0%		
三	**安全生产措施费**				
	按第一至第四部分建安工作量	%	2.5%		