

总 说 明

工程名称：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

- 1、工程概况：
 - 1.1、建设规模：

此次拟对顶棚、内墙、地面、看台区防护栏杆、座椅、室外坡道、室外台阶、雨棚、球形网架屋顶除锈及防火、屋面、外墙、雨水管、门窗以及给排水、暖气、电气、消防等进行维修改造，并增设肯德基防寒门斗、室内、外电子屏，购置安装篮球场电子计分系统、中央空调，改造面积1917.06平方米
 - 1.2、工程特征：体育馆改造项目。
 - 1.3、施工工期：
 - 1.4、施工现场实际情况：本工程位于甘肃省张掖市高台县。
- 2、编制依据：
 - 2.1、工程项目施工图纸。
 - 2.2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。
 - 2.3、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额(2019)》及张掖地区基价、《甘肃省安装工程预算定额(2019)》及张掖地区基价、《甘肃省市政工程预算定额(2018)》及张掖地区基价、《甘肃省市政维修养护工程消耗量定额(2005)》及张掖地区基价。
 - 2.4、材料价差按张掖市高台县2025年第五期建设工程信息价计入。
 - 2.5、工程类别：三类。
- 3、工程质量、材料、施工等特殊要求：
 - 3.1、工程质量要求：合格
 - 3.2、材料要求：合格
 - 3.3、招标人自行采购材料名称、规格型号、数量：无
 - 3.4、风险及其他：风险范围及风险幅度在施工合同中约定
 - 3.5、混凝土搅拌方式：商砼
- 4、其他需说明的问题
 - 4.1、暂不考虑风险因素，风险内容及范围（幅度）由承发包双方在施工合同中约定。
 - 4.1、暂列金额100000元。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：高台县体育馆能力提升项目 第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		顶棚改造（球形屋架顶棚除外）							
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：一层值班室、器材室和二层办公室、乒乓球室、楼梯间顶棚 2. 垃圾外运：6km	m2	220				
2	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位：一层值班室、器材室和二层办公室、乒乓球室、楼梯间顶棚 3. 腻子种类：普通腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆二遍	m2	220				
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：轻钢龙骨吸音板吊顶 2. 垃圾外运：6km	m2	195				
4	011302001001	吊顶天棚	1. 部位：走廊顶棚 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨装配式U型 不上人型 面层规格mm 600*600 3. 面层材料品种、规格：穿孔石膏板	m2	195				
		分部小计							
		内墙改造							
5	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：内墙面（已贴吸声板墙面处除外）	m2	2265				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 垃圾外运:6km						
6	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:内墙面(已贴吸声板墙面处除外) 3. 腻子种类:普通腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍	m2	2265				
		分部小计							
		地面改造							
7	011608003001	铲除裱糊面	1. 铲除部位名称:4mm地胶面层 2. 厚度:4mm 3. 垃圾外运:6km	m2	53.5				
8	011103001001	橡胶板楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:4mm塑胶板	m2	53.5				
9	011103001002	橡胶板楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:8mm塑胶板	m2	90				
		分部小计							
		门窗改造							
10	011610001001	木门窗拆除	1. 名称:拆除木门 2. 门窗洞口尺寸:1.5*2m、1*2.1m 3. 垃圾外运:6km	m2	12.3				
11	011610002001	金属门窗拆除	1. 名称:拆除铝合金门窗	m2	493.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 垃圾外运:6km						
12	011610002002	金属门窗拆除	1. 名称:拆除钢防盗门 2. 垃圾外运:6km	m2	13.9				
13	011610002003	金属门窗拆除	1. 名称:拆除铁栅栏门 2. 垃圾外运:6km	m2	5.94				
14	010801001001	木质门	1. 名称:实木门 2. 尺寸:1.5*2m	樘	2				
15	010801001002	木质门	1. 名称:实木门 2. 尺寸:1*2.1m	樘	3				
16	010802004001	防盗门	1. 名称:钢制保温防盗门 2. 门框或扇外围尺寸:1*2.1m	樘	3				
17	010802004002	防盗门	1. 名称:钢制保温防盗门（带亮子,玻璃为安全玻璃） 2. 门框或扇外围尺寸:1.1*2.7m	樘	2				
18	010802004003	防盗门	1. 名称:钢制保温防盗门 2. 门框或扇外围尺寸:1.9*2m	樘	2				
19	010802001001	金属(塑钢)门	1. 名称:肯德基门 2. 门框或扇外围尺寸:1.8*2.5m	樘	1				
20	010802001002	金属(塑钢)门	1. 名称:肯德基门 2. 门框或扇外围尺寸:4.1*2.5m	樘	8				
21	01B004	肯德基防寒门斗	1. 名称:肯德基防寒门斗	m2	28				
22	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称:70系断桥隔热铝合金低辐射中空玻	m2	406.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：高台县体育馆能力提升项目 第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			璃平开窗 2. 玻璃品种、厚度:玻璃(6low-E+12A+6), 开启扇拐角处安装锌合金成品防撞小圆角, 外窗开启扇均安装加厚带锁金钢网防盗纱窗						
		分部小计							
		看台区域栏杆更换							
23	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 名称:拆除不锈钢栏杆	m	220				
24	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:钢栏杆 2. 引用图集:15J403-1-D17 3. 扶手材料种类、规格:Φ90*5 钢管扶手 4. 栏杆材料种类、规格:Φ90x5 钢管立柱、Φ40*3钢管横杆 5. 油漆要求:防锈漆两遍、白磁漆两遍	m	220				
		分部小计							
		室外坡道改造							
25	011605001001	平面块料拆除	1. 名称:拆除台阶、坡道 2. 饰面材料种类:地板砖 3. 拆除厚度:25cm 4. 垃圾外运:6km	m2	22.37				
26	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土砖	m3	5.23				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：高台县体育馆能力提升项目 第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 墙体类型:地垄墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M7.5						
27	010103001001	回填方	1. 部位:坡道 2. 填方材料品种:砂夹石	m3	11.89				
28	010507001001	坡道	1. 引用图集:甘12J6-16-5 2. 垫层材料种类、厚度:砂夹石垫层已整体回填、100后C15混凝土 3. 面层厚度:30厚花岗岩火烧板	m2	26.41				
29	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型:坡道地垄墙外侧 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩火烧板	m2	7.46				
		分部小计							
		台阶、坡道改造							
30	011605001002	平面块料拆除	1. 名称:拆除台阶花岗岩面层 2. 拆除的基层类型:混凝土基层 3. 拆除厚度:5cm 4. 垃圾外运:6km	m2	171.75				
31	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:30厚花岗岩火烧板	m2	72.12				
32	011107001001	石材台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜	m2	65.26				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：高台县体育馆能力提升项目 第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			色:30厚花岗岩火烧板						
		分部小计							
		雨棚及雨棚柱饰面改造							
33	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:石材饰面 2. 拆除厚度:4cm 3. 垃圾外运:6km	m2	27				
34	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除龙骨及饰面种类:轻钢龙骨及铝塑板 2. 拆除厚度:6cm 3. 垃圾外运:6km	m2	53				
35	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 柱（梁）体类型:圆形混凝土柱 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆	m2	27				
36	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:门厅圆形柱 2. 涂料品种、喷刷遍数:喷涂水包水仿石漆	m2	27				
37	011302001002	吊顶天棚	1. 部位:室外雨棚下吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨装配式U型 不上人型 面层规格mm 600*600 3. 面层材料品种、规格:铝塑板	m2	53				
		分部小计							
		屋面改造							
38	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:球形网架屋面	m2	1303				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 卷材品种、规格、厚度:现清理原金属板屋面基层后粘贴1.5厚具有耐热老化性和耐热性的新型复合高分子自粘防水卷材						
39	011607002001	防水层拆除	1. 名称:拆除屋面防水及找平层 2. 拆除厚度:5cm 3. 垃圾外运:6km	m2	360				
40	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3+4SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:2	m2	360				
41	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平	m2	315.52				
		分部小计							
		外墙面改造							
42	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:外墙面 2. 垃圾外运:6km	m2	2071				
43	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:水包水仿石漆	m2	2071				
		分部小计							
		落水管更换							
44	011612001001	管道拆除	1. 名称:拆除落水管 2. 管道种类、材质:钢管	m	120				
45	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品	m	120				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种、规格:DN100 不锈钢管						
		分部小计							
		球形网架屋顶 除锈、防火改造							
46	01B005	球形网架除锈	1. 名称:球形网架构件喷射除锈 2. 做法:球形网架构件应采用喷射除锈,使钢材表面露出部分金属光泽,除锈等级应不低于Sa21/2级,除锈质量应符合GB8923的有关要求	t	39.064				
47	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:球形网架 2. 油漆品种、刷漆遍数:涂环氧类底漆,中间漆采用环氧类防锈漆	t	39.064				
48	030408010001	钢结构防火涂料	1. 名称:球形网架防火涂料 2. 做法:面漆（用防火涂料,厚度达到二级耐火等级要求）。根据《建筑钢结构防火技术规范》(GB51249-2017)及《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）规定,屋面承重构件耐火极限为1.00小	t	39.064				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			时。网架防火涂料选用室内超薄型，厚度≥1.0mm，耐火极限不低于1.00h。钢结构防火涂料品种及涂层厚度由试验确定，应符合《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24—2020要求。钢结构防火涂料与防锈蚀油漆（涂料）之间应进行相容性试验，试验合格后方可使用。						
		分部小计							
		措施项目							
49	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂脚手架 2. 搭设高度:10.8m 3. 脚手架材质: 钢管	m2	1303				
50	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:室内天棚活动脚手架	m2	468				
51	011701003002	里脚手架	1. 搭设方式:室内墙柱面活动脚手架	m2	2265				
52	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:外墙墙面电动吊蓝	m2	2477.9				
53	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:12.9m	天	1019.98				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	100000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		100000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		更换洗手盆(一层值班室、器材室和二层办公室内洗手盆更换)							
1	011612002001	卫生洁具拆除	1.部位:一层值班室、器材室和二层办公室 2.卫生洁具种类:陶瓷洗手盆	套	4				
2	031004003001	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立柱式洗手盆 3.组装形式:冷热水	组	4				
		分部小计							
		给水工程							
3	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内地沟 2.介质:水 3.材质、规格:PP-R塑铝稳态管De63 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,管道消毒、冲洗	m	98.4				
4	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内地沟 2.介质:水 3.材质、规格:PP-R塑铝稳态管De50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,管道消毒、冲洗	m	33.5				
5	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内地沟 2.介质:水	m	6.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 材质、规格：PP-R塑铝稳态管 De40 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验，管道消毒、冲洗						
6	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内地沟 2. 介质：水 3. 材质、规格：PP-R塑铝稳态管 De32 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验，管道消毒、冲洗	m	11.8				
7	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内地沟 2. 介质：水 3. 材质、规格：PP-R塑铝稳态管 De25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验，管道消毒、冲洗	m	26.4				
8	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：钢制 3. 规格、压力等级：DN50	个	1				
9	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：止回阀 2. 材质：钢制 3. 规格、压力等级：DN50	个	1				
10	031003013001	水表	1. 名称：螺纹水表 2. 型号、规格：	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			DN63						
11	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:角阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN15	个	4				
12	031004003002	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆	组	6				
13	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 组装形式:脚踏阀冲洗	组	10				
14	031004007001	小便器	1. 名称:挂式小便器 2. 组装形式:自闭式冲洗阀DN20	组	4				
15	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池	组	2				
		分部小计							
		排水工程							
16	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称:地漏 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:de50	个	3				
17	031001006006	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:de110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道通球试验	m	21.2				
18	031001006007	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:de75 4. 连接形式:粘接	m	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 给排水工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 给排水工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	2				
2	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型: 法兰止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	2				
3	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	6				
4	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN65	个	4				
5	030901013001	灭火器	1. 形式: 手提式干粉灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC3	具	16				
6	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式: 暗装 2. 型号、规格: 1800*700*200	套	8				
7	031003001004	自动排气阀	1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: 钢制 3. 规格、压力等级: DN20	个	1				
8	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌管 DN100（含管件） 3. 连接形式: 卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 管道试压	m	179.6				
9	030901002002	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格:	m	32.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001007	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001008	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001009	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001010	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001011	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001012	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004002	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 消防工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 消防工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：消防工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：消防工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	20				
2	031005001001	铸铁散热器	1. 名称:新型烤漆铸铁散热器 2. 型号、规格:20片/组,中心距为600mm工作压力:1.0MPa,单柱散热量q=135W/片 3. 安装方式:落地安装	组	30				
3	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质:镀锌钢管 4. 规格、压力等级:DN50 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道进行消毒冲洗及试压	m	168.8				
4	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质:镀锌钢管 4. 规格、压力等级:DN40 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道进行消毒冲洗及试压	m	35				
5	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖	m	18				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 材质:镀锌钢管 4. 规格、压力等级:DN32 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道进行消毒冲洗及试压						
6	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质:镀锌钢管 4. 规格、压力等级:DN25 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道进行消毒冲洗及试压	m	91.4				
7	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:管道Φ57以下	m3	4.03				
8	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:油毡玻璃布保护层	m2	125.29				
9	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN32	个	20				
10	031002001002	管道支架	1. 材质:一般管道钢支架 2. 支架设计要求:支架除锈、红丹两道、银粉两道	kg	89.46				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 3 页 共 3 页

合 计			
-----	--	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001013	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001014	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001015	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001016	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001017	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001018	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004003	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 采暖工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 采暖工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		强电工程							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明总配电箱(含元器件) 2. 型号:半周长1.5m以内 3. 编号:AW	台	1				
2	030404017002	配电箱	1. 名称:动力总配电箱(含元器件) 2. 型号:半周长1.5m以内 3. 编号:AP	台	1				
3	030404017003	配电箱	1. 名称:动力明配电箱(含元器件) 2. 型号:半周长1.5m以内 3. 编号:AW-1	台	1				
4	030404017004	配电箱	1. 名称:PZ30标准配电箱(含元器件) 2. 型号:半周长1.0m以内 3. 编号:C1、C2、D1	台	10				
5	030404017005	配电箱	1. 名称:接线箱(含元器件) 2. 型号:半周长1.0m以内 3. 编号:JX	台	3				
6	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2*36w	套	50				
7	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED天棚灯 2. 规格:25w	套	12				
8	030412001002	普通灯具	1. 名称:感应式自动控制防水防尘(节能型) 2. 规格:25w	套	4				
9	030412001003	普通灯具	1. 名称:浅扁圆感应式自动控制发光二极管	套	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			灯 2. 规格:25w（自带蓄电池）						
10	030412001004	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:36w	套	5				
11	030412001005	普通灯具	1. 名称:600*600 LED吸顶灯 2. 规格:45w	套	6				
12	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:距地1.3米安装	个	7				
13	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:距地1.3米安装	个	11				
14	030404034003	照明开关	1. 名称:单联开关-防水 2. 安装方式:距地1.3米安装	个	2				
15	030404034004	照明开关	1. 名称:双联开关-防水 2. 安装方式:距地1.3米安装	个	2				
16	030404035001	插座	1. 名称:成套插座	个	66				
17	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	167				
18	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	1.5				
19	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC40 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	166.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
20	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC32 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	423				
21	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	379.5				
22	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	589.9				
23	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*35+1*16	m	29.4				
24	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*10	m	166.6				
25	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*6	m	423				
26	030411004001	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格:WDZ-BYJ-4mm2 3. 配线部位:管内穿线	m	1143				
27	030411004002	配线	1. 名称:绝缘导线	m	1769.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm ² 3. 配线部位:管内穿线						
		分部小计							
		应急照明工程							
28	030404017006	配电箱	1. 名称:应急照明集中电源 2. 规格:(半周长m以内)1.5	台	1				
29	030412004001	装饰灯	1. 名称:A型消防型应急灯（自带蓄电池）	套	18				
30	030412004002	装饰灯	1. 名称:A型消防型单向疏散灯	套	16				
31	030412004003	装饰灯	1. 名称:A型消防型双向疏散灯	套	1				
32	030412004004	装饰灯	1. 名称:A型消防型安全出口标志灯	套	7				
33	030108001001	通风机	1. 名称:卫生间通风机-自带止回阀(余同) 2. 型号:BLD10-16型 风量:160m ³ /h 风压:100Pa 功率:18W 噪声:40dB(A)	台	2				
34	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	42				
35	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	266.6				
36	030411004003	配线	1. 名称:绝缘导线	m	533.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm ² 3. 配线部位:管内穿线						
		分部小计							
		弱电工程							
37	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	台	1				
38	030502001001	机柜、机架	1. 名称:MDF总配线架	台	1				
39	080605001001	监控设备	1. 名称:壁挂式监控配线箱	套	1				
40	030502012001	信息插座	1. 名称:光纤信息插座	个	19				
41	040205020001	监控摄像机	1. 类型:监控摄像头-枪机	台	4				
42	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:广播扬声器 2. 功率:3W 60dB 3. 安装方式:吸顶安装	个	10				
43	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	33				
44	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	488.2				
45	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	93.5				
46	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超五类四对对绞线	m	434.6				
47	030502005002	双绞线缆	1. 名称:RVS-2*1.5	m	147.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001019	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001020	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001021	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001022	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001023	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001024	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002004	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004004	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006004	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005004	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：电气设备安装工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程 标段：高台县体育馆能力提升项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		室外给水管网							
1	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE100级给水管De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,管道消毒、冲洗	m	20				
2	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:三类 2. 埋深:1.5m 3. 详见图纸设计	m3	24				
3	010103001002	回填方	1. 名称:原土回填 机械夯实 2. 其它:满足设计图纸、招标文件、技术要求及有关施工验收规范的要求	m3	24				
4	010401011001	砖检查井	1. 名称:阀门井Φ1000,平均深度2m 2. 砖品种、规格、强度等级:240mm厚机制红砖 240*115*53 M7.5 水泥砂浆砖MU10 砖 3. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C15砼 4. 井盖安装:轻型铸铁井盖Φ700 详见图纸设计	座	2				
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程 标段：高台县体育馆能力提升项目 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		室外排水管网							
5	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室外排水 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管 DN110 4. 连接形式:承插胶圈 5. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验	m	20				
6	010101007002	管沟土方	1. 土壤类别:三类 2. 埋深:1.7m 3. 详见图纸设计	m3	24				
7	010103001003	回填方	1. 名称: 原土回填 机械夯实 2. 其它: 满足设计图纸、招标文件、技术要求及有关施工验收规范的要求	m3	24				
8	040504002001	混凝土井	1. 名称: 预制装配式钢筋混凝土排水检查井Φ1000 2. 引用图集: 06SM201-3-21 3. 垫层、基础材质及厚度: 100厚C20混凝土 4. 盖板材质、规格: 铸铁井盖、井座 Φ700重型	座	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程 标段：高台县体育馆能力提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001025	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001026	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001027	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001028	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001029	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001030	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002005	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004005	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006005	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005005	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外给排水工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外给排水工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：室外给排水工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 室外给排水工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001031	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001032	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001033	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001034	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001035	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001036	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002006	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004006	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006006	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005006	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外电气工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外电气工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外电气工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：室外电气工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 室外电气工程

标段：高台县体育馆能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：