

工程项目清单汇总表

工程名称：东牛毛村道路改造提升项目

标段：东牛毛村道路改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	东牛毛村道路改造提升项目	
1.1.1	东牛毛村道路改造提升项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：东牛毛村道路改造提升项目

标段：东牛毛村道路改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	东牛毛村道路改造提升项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：东牛毛村道路改造提升项目

标段：东牛毛村道路改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东牛毛村道路改造提升项目

标段：东牛毛村道路改造提升项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040101001001	挖一般土方	1. 部位:路槽土方开挖 2. 土类别:以现场实际情况为准 3. 挖土深度:详见施工图设计 4. 挖松及种植土换填:包含30cm厚路基挖松及种植土换填挖土 5. 地面横坡陡于1:5时:在填筑前,需将地面挖成4%倒坡型台阶,台阶宽大于2.0m 6. 弃土运距:余土就近消纳 7. 其他:满足施工图设计及其规范要求 8. 大型机械进出场:包含大型机械进出场费	m3	4929.62		
2	040103002001	一般回填方	1. 部位:路基土方回填 2. 填方来源:原土回填 3. 密实度:≥0.95 4. 挖松碾压:包含30cm厚路基挖松碾压 5. 其他:满足施工图设计及其规范要求 6. 大型机械进出场:包含大型机械进出场费	m3	1150.13		
3	041001004001	铣刨路面	1. 材质:原混凝土道路面层铣刨 2. 厚度:2cm 3. 垃圾外运:外运至建设单位指定地点,含垃圾处理费、场内二次倒运费及施工措施费等全部费用 4. 其他:满足施工图设计及其规范要求	m2	6196.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东牛毛村道路改造提升项目

标段：东牛毛村道路改造提升项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	041001001001	拆除路面	1. 材质:原混凝土路面病害破除 2. 厚度:18cm厚 3. 其他:拆除后清理基层,满足后续施工要求 4. 垃圾外运:外运至建设单位指定地点,含垃圾处理费、场内二次倒运费及施工措施费等全部费用	m2	2060		
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:泵送商品混凝土C25 2. 厚度:18cm 3. 混凝土面层状态:毛面 4. 养护:塑料膜养护 5. 横向缩缝:采用锯缝机锯切槽口 6. 新旧路面搭接:包含新旧路面搭接 7. 其他:满足施工图设计及其规范要求	m2	6991.82		
6	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥青混凝土 2. 沥青混凝土种类:AC-16 3. 厚度:4cm厚 4. 其他:满足施工图设计及其规范要求 5. 大型机械进出场:包含大型机械进出场费	m2	13169.2		
7	040901001001	路面植筋	1. 钢筋种类:横向纵向连接筋 2. 钢筋规格:HRB400 φ16 3. 其他:满足施工图设计及其规范要求	t	9.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东牛毛村道路改造提升项目

标段：东牛毛村道路改造提升项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	011108004001	道路植筋孔洞注浆:环氧树脂砂浆注浆	1. 道路植筋孔洞注浆:环氧树脂砂浆注浆 2. 砂浆种类及强度等级:选用抗压强度 $\geq 60\text{MPa}$ 的改性环氧树脂砂浆进行灌浆;孔径为22mm,孔内注胶量应为孔深的2/3,保证插入钢筋后胶液充满孔隙 3. 其他:满足施工图设计及其规范要求	m3	0.96		
9	04B001	热塑性沥青灌封胶	1. 部位:假缝及横向施工缝填缝料 2. 名称:热塑性沥青灌封胶(清理+填缝) 3. 其他:满足施工图设计及其规范要求	m	6502		
10	040203004001	粘层	1. 材料品种:乳化沥青粘层油 2. 喷油量:0.4-0.6L/ m^2 3. 其他:满足施工图设计及其规范要求	m2	13169.2		
11	04B003	接缝处抗裂贴	1. 部位:新旧路面搭接处 2. 类型:接缝处抗裂贴(清理+填缝) 3. 宽度:50cm 4. 其他:满足施工图设计及其规范要求	m	6502		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东牛毛村道路改造提升项目

标段：东牛毛村道路改造提升项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 部位：机动车道 2. 材料品种、规格：700mm*350mm*150mm混凝土路缘石（抗冻等级不低于F250） 3. 垫层材料品种、厚度：泵送商品混凝土垫层及靠背 4. 基座尺寸、混凝土强度等级：详见施工图设计、C20砼 5. 模板：包含模板 6. 混凝土侧石勾缝：采用1：3水泥砂浆，缝形为凹形，缝宽1cm 7. 其他：满足施工图设计及其规范要求	m	2893.4		
13	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 部位：非机动车道及绿化带 2. 材料品种、规格：700mm*350mm*150mm混凝土路缘石（抗冻等级不低于F250） 3. 垫层材料品种、厚度：泵送商品混凝土垫层及靠背 4. 基座尺寸、混凝土强度等级：详见施工图设计、C20砼 5. 模板：包含模板 6. 混凝土侧石勾缝：采用1：3水泥砂浆，缝形为凹形，缝宽1cm 7. 其他：满足施工图设计及其规范要求	m	270.66		
14	010503014001	盖板、井圈	1. 构件名称：铸铁井盖 2. 构件尺寸：Φ700重型 3. 其他：满足施工图设计及其规范要求	套	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东牛毛村道路改造提升项目

标段：东牛毛村道路改造提升项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	040103002002	回填方	1. 名称:绿化带种植土 2. 覆土厚度:500mm 3. 材料品种、规格:绿化带种植土换填 4. 其他:满足施工图设计及其规范要求	m3	81.6		
16	040205007001	标线	1. 材料品种:热熔反光型涂料 2. 类型:热熔型 3. 线宽:0.15m 4. 其他:满足施工图设计及其规范要求	m2	1037.73		
17	010502024001	混凝土基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位:排水管-管道基座 4. 其他:满足施工图设计及其规范要求	m3	0.97		
18	040501001001	混凝土管	1. 管道规格、等级:Φ800mm钢筋混凝土管 2. 跨度:1跨 3. 连接形式:承插 4. 土方:包含土方开挖、土方回填,运输等土建施工内容 5. 其他:满足施工图设计及其规范要求	m	6		
19	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:管道砂砾垫层 2. 厚度:150mm 3. 其他:满足施工图设计及其规范要求	m3	0.72		
20	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:以现场实际情况为准 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 其他:满足施工图设计及其规范要求	m3	10.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东牛毛村道路改造提升项目

标段：东牛毛村道路改造提升项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：素土回填 2. 密实度： ≥ 0.93 3. 其他：满足施工图设计及其规范要求	m ³	2.88		
22	081101006001	拆除砖石结构	1. 部位：沿线圬工 2. 结构类别：浆砌石挡墙拆除 3. 垃圾外运：外运至建设单位指定地点，含垃圾处理费、场内二次倒运费及施工措施费等全部费用	m ³	10.13		
23	040303002001	混凝土基础	1. 部位：沿线圬工浆砌石挡墙混凝土基础 2. 混凝土强度等级：泵送商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m ³	2.25		
24	050307010001	砌石挡墙	1. 部位：沿线圬工浆砌石挡墙	m ³	5.5		
25	040103001003	基坑回填方	1. 填方来源：素土回填 2. 密实度： ≥ 0.93 3. 其他：满足施工图设计及其规范要求	m ³	6.62		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 东牛毛村道路改造提升项目 标段: 东牛毛村道路改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：东牛毛村道路改造提升项目

标段：东牛毛村道路改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：东牛毛村道路改造提升项目 标段：东牛毛村道路改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：东牛毛村道路改造提升项目

标段：东牛毛村道路改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价:

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：东牛毛村道路改造提升项目

标段：东牛毛村道路改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：东牛毛村道路改造提升项目

标段：东牛毛村道路改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]