

山丹马场三场有限责任
公司2026年投资计划项
目（第二标段）工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编制时间：2026 年 3 月 26 日

复核时间：2026 年 3 月 26 日

总 说 明

工程名称：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段）

第 1 页 共 1 页

- 1、工程概况：
 - 1.1、建设规模：

燕麦草深加工储草棚及配套设施改造：新建原材料储草棚2237.06m²、新建加压设备棚2237.06m²；三队硬化地面5997.94m²。
 - 1.2、工程特征：新建、改造、扩建项目。
 - 1.3、施工工期：详见招标文件。
 - 1.4、施工现场实际情况：本工程位于甘肃省张掖市山丹县。
- 2、工程招标和分包：
 - 2.1、招标范围：招标工程量清单及施工图范围内的工程。
 - 2.2、拟分包项目：无。
- 3、编制依据：
 - 3.1、工程项目施工图纸。
 - 3.2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。
 - 3.3、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额(2019)》及张掖地区基价、《甘肃省安装工程预算定额(2019)》及张掖地区基价、《甘肃省市政工程预算定额(2018)》及张掖地区基价、《甘肃省市政维修养护工程消耗量定额(2005)》及张掖地区基价。
 - 3.4、材料价差按2026年山丹县第一期建设工程信息价计入。
 - 3.5、工程类别：按三类工程计取。
- 4、工程质量、材料、施工等特殊要求：
 - 4.1、工程质量要求：合格
 - 4.2、材料要求：合格
 - 4.3、招标人自行采购材料名称、规格型号、数量：无
 - 4.4、风险及其他：风险范围及风险幅度在施工合同中约定
 - 4.5、混凝土搅拌方式：现浇混凝土
- 5、其他需说明的问题
 - 5.1、投标人应按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的统一格式和要求填报。
 - 5.2、暂列金额及暂估价应按提供的暂列金额明细表及材料暂估单价表的内容填写。
 - 5.3、暂不考虑风险因素，风险内容及范围（幅度）由承发包双方在施工合同中约定。
 - 5.4、甘建公告（2020）84号文件《甘肃省住房和城乡建设厅关于发布甘肃省建设工程计价规则（DBJD25-98-2020）》计取。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三队新建加压设备棚建筑与装饰工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
 投资计划项目（第二标段） 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.35m 以内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	184.65				
2	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.35m 以内	m3	891.89				
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:压实系数不小于0.95 2. 填方材料品种:原基础土方	m3	891.89				
		分部小计							
		砌筑工程							
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:200厚加气块 2. 墙体类型:0.6米高外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M5.0	m3	48.75				
		分部小计							
		混凝土及钢筋 混凝土工程							
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送高度:20m以内	m3	17.57				
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m3	73.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三队新建加压设备棚建筑与装饰工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第二标段）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20m以内	m3	27.67				
8	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送高度：20m以内	m3	2.55				
9	010503002001	基础梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20m以内	m3	18.56				
10	010507005001	压顶	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送高度：20m以内	m3	5.7				
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ5mm以上	t	0.475				
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢Ⅲ级 Φ8-10	t	3.361				
13	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢Ⅲ级 Φ12-14	t	2.064				
14	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢Ⅲ级 Φ16-25	t	4.399				
15	010516003001	机械连接	1. 连接方式：直螺纹套筒连接 钢筋直径 20mm以内	个	120				
		分部小计							
		门窗工程							
16	010802004001	钢制推拉门	1. 门代号及洞口尺寸：钢制推	樘	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三队新建加压设备棚建筑与装饰工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
 投资计划项目（第二标段） 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			拉门 2. 门框或扇外围 尺寸:M5448							
17	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口 尺寸：普通铝合金 推拉窗	m2	99					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
18	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 名称：混凝土 面层地面 2. 垫层：300厚砂 夹石 3. 面层厚度、砂 浆配合比：200厚 C30混凝土，随 打随抹平	m2	2195.82					
		分部小计								
		墙、柱面装饰工程								
19	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内 墙 2. 面层厚度、砂 浆配合比：水泥 砂浆	m2	303.35					
20	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外 墙 2. 面层厚度、砂 浆配合比：水泥 砂浆	m2	286.83					
		分部小计								
		其他工程								
21	011702029001	散水	1. 名称：细石混 凝土散水 2. 引用图集：23J 909-1-19-散1 3. 垫层材料种类 、厚度：150厚粒 径10-40卵石灌M 5混合砂浆	m2	193					
本页小计										

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三队新建加压设备棚建筑与装饰工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	0				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总承包服务费计价表

工程名称：三队新建加压设备棚建筑与装饰工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称： 三队新建加压设备棚建筑与装饰工程 标段： 山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三队新建加压设备棚钢结构工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
 投资计划项目（第二标段） 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		钢结构工程							
1	010602001001	钢屋架	1. 名称:钢屋架 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 单榀质量:质量(t) ≤3 4. 屋架跨度、安装高度:跨度30m、高度11m 5. 防腐做法:两道丹红酚醛防锈底漆、一道防锈底漆、两道灰色醇酸底漆	t	45.532				
2	010606002001	钢檩条	1. 名称:屋面钢檩条 2. 钢材品种、规格:F100*3.0镀锌方管	t	14.473				
3	010606002002	钢檩条	1. 名称:墙面钢檩条、门柱、窗框 2. 钢材品种、规格:F100*3.0镀锌方管	t	12.315				
4	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 名称:钢支撑、钢拉条 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 防腐做法:两道丹红酚醛防锈底漆、一道防锈底漆、两道灰色醇酸底漆	t	10.089				
5	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:连接板、预埋件 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 防腐做法:两道丹红酚醛防锈底漆、一道防锈底漆、两道灰色醇酸底漆	t	9.027				
6	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、	m2	2445.86				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三队新建加压设备棚钢结构工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第二标段）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			规格:0.6mm 单层压型钢板屋面						
7	011001003001	彩钢板墙面	1. 型材品种、规格:0.6mm 单层压型钢板屋面	m ²	1043.68				
8	020509025001	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 螺栓品种、规格:M24 3. 螺栓长度:780mm	根	48				
9	020509025002	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 螺栓品种、规格:M56 3. 螺栓长度:1580mm	根	208				
		分部小计							
		措施项目							
10	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:门式钢架结构 2. 檐口高度:11m	m ²	2237.06				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资
工程名称：三队新建加压设备棚钢结构工程 计划项目（第二标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	0				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三队新建加压设备棚钢结构工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计
 工程名称：三队新建加压设备棚钢结构工程划项目（第二标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：三队新建加压设备棚钢结构工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段） 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：三队新建加压设备棚钢结构工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：三队新建加压设备棚钢结构工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容、项目价值由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：三队新建加压设备棚钢结构工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：_____

复核人（造价工程师）：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三队新建加压设备棚消防工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
 投资计划项目（第二标段） 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		整个项目								
1	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:1800*700*200	套	8					
2	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	16					
3	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:法兰止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2					
4	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:法兰闸阀 2. 材质:灰铸铁 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	4					
5	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:电磁阀 2. 材质:灰铸铁 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	2					
6	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	5					
7	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	8					
8	031003001001	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN20	个	2					
9	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌管 DN100 (含管件) 3. 连接形式:卡	m	229.7					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三队新建加压设备棚消防工程标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段）第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：管道试压						
10	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌管 DN65 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：管道试压	m	43.2				
11	031002001001	管道支架	1. 材质：角钢 2. 管架形式：普通支架、除锈、红丹防锈漆两遍	kg	165.1				
		分部小计							
		措施项目							
12	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆费		1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三队新建加压设备棚消防工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资
计划项目（第二标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	0				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	0				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	0				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三队新建加压设备棚消防工程
标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段）
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：三队新建加压设备棚消防工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段） 第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段）

工程名称：三队新建加压设备棚消防工程 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：三队新建加压设备棚消防工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：三队新建加压设备棚消防工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：三队新建加压设备棚消防工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三队新建加压设备棚通风工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
 投资计划项目（第二标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030108003001	轴流通风机	1.名称:边墙通风机 2.型号:N=1.5KW	台	4				
2	030904003001	按钮	1.名称:通风机控制按钮	个	4				
3	03B001	手动开启装置	1.名称:自然排烟窗手动开启装置	个	22				
		分部小计							
		措施项目							
4	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三队新建加压设备棚通风工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	0				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	0				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	0				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三队新建加压设备棚通风工程
标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段）
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：三队新建加压设备棚通风工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：三队新建加压设备棚通风工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段） 第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计日工表

工程名称：三队新建加压设备棚通风工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：三队新建加压设备棚通风工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：三队新建加压设备棚通风工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三队新建加压设备棚电气工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
 投资计划项目（第二标段） 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		强电							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明总配电箱(含元器件) 2. 型号:半周长1.5m以内 3. 编号:AW	台	1				
2	030412001002	普通灯具	1. 名称:防爆型金属卤化物灯(防尘型) IP67	套	24				
3	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	24				
4	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	1.5				
5	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC32 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	146.5				
6	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	322.1				
7	030411004001	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格:WDZ-BYJ-4mm ² 3. 配线部位:管内穿线	m	6				
8	030411004002	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格:BYJ-2.5mm ² 3. 配线部位:管内穿线	m	966.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三队新建加压设备棚电气工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第二标段） 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
9	030411004003	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格:BYJ-6mm ² 3. 配线部位:管内穿线	m	439.5				
		分部小计							
		应急照明							
10	030404017002	配电箱	1. 名称:应急照明分电装置 2. 规格:(半周长m以内)1.5	台	1				
11	030412004001	装饰灯	1. 名称:集中型消防型墙壁式应急灯	套	13				
12	030412004002	装饰灯	1. 名称:集中型消防型单向疏散灯-单面	套	6				
13	030412004003	装饰灯	1. 名称:集中型消防型单向疏散灯-双面	套	6				
14	030412004004	装饰灯	1. 名称:集中型消防型安全出口标志灯	套	3				
15	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	28				
16	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	424.8				
17	030411004004	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm ² 3. 配线部位:管内穿线	m	849.6				
		分部小计							
		防雷接地							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三队新建加压设备棚电气工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段） 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
18	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱	台	1				
19	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:等电位端子箱	台	1				
20	030409008003	断接卡子	1.名称:接地测试板	套	2				
21	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线敷设	m	310.5				
22	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物构筑物主筋引下	m	24				
		分部小计							
		措施项目							
23	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三队新建加压设备棚电气工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资
计划项目（第二标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001004	临时设施费	人工费	0				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	0				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	0				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三队新建加压设备棚电气工程
标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划
项目（第二标段）
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	310000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	310000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		310000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：三队新建加压设备棚电气工程
标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段）
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计 第 1 页 共 1 页
 工程名称：三队新建加压设备棚电气工程 划项目（第二标段）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	箱式变压器(含基础) 500KVA	包含基础制作、设备采购、安装、调试等内容	280000			
2	架空导线1000m	包含导线、电杆及配线配件等	30000			
合 计			310000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：三队新建加压设备棚电气工程

标段：山丹马场三场有限责任公司202
6年投资计划项目（第二标段）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：三队新建加压设备棚电气工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：三队新建加压设备棚电气工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三队新建储草棚建筑与装饰工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第二标段） 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.35m 以内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	184.65				
2	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.35m 以内	m3	891.89				
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:压实系数不小于0.95 2. 填方材料品种:原基础土方	m3	891.89				
		分部小计							
		砌筑工程							
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:200厚加气块 2. 墙体类型:0.6米高外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M5.0	m3	47.24				
		分部小计							
		混凝土及钢筋 混凝土工程							
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送高度:20m以内	m3	17.57				
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m3	73.16				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三队新建储草棚建筑与装饰工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第二标段）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20m以内	m3	27.67				
8	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送高度：20m以内	m3	2.6				
9	010503002001	基础梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20m以内	m3	18.56				
10	010507005001	压顶	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送高度：20m以内	m3	5.54				
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ5mm以上	t	0.464				
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢Ⅲ级 Φ8-10	t	3.361				
13	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢Ⅲ级 Φ12-14	t	2.074				
14	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢Ⅲ级 Φ16-25	t	4.399				
15	010516003001	机械连接	1. 连接方式：直螺纹套筒连接 钢筋直径 20mm以内	个	120				
		分部小计							
		门窗工程							
16	010802004001	钢制推拉门	1. 门代号及洞口尺寸：钢制推	樘	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三队新建储草棚建筑与装饰工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
 投资计划项目（第二标段） 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			拉门 2. 门框或扇外围 尺寸:M5448						
		分部小计							
		楼地面装饰工程							
17	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 名称:混凝土 面层地面 2. 垫层:300厚砂 夹石 3. 面层厚度、砂 浆配合比:200厚 C30混凝土, 随 打随抹平	m2	2195.82				
		分部小计							
		墙、柱面装饰工程							
18	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内 墙 2. 面层厚度、砂 浆配合比:水泥 砂浆	m2	294.92				
19	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外 墙 2. 面层厚度、砂 浆配合比:水泥 砂浆	m2	278.94				
		分部小计							
		其他工程							
20	011702029001	散水	1. 名称:细石混 凝土散水 2. 引用图集:23J 909-1-19-散1 3. 垫层材料种类 、厚度:150厚粒 径10-40卵石灌M 5混合砂浆 4. 面层厚度:80 mm厚C20细石混 凝土, 撒1:	m2	187				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三队新建储草棚建筑与装饰工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第二标段）

第 4 页 共 4 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1水泥砂子压实赶光						
21	010507001001	坡道	1. 名称:细石混凝土坡道 2. 引用图集:23J909-1-15-坡7 3. 垫层材料种类、厚度:300厚粒径10-40碎石灌M5混合砂浆 4. 面层厚度:100厚C20混凝土,随捣随扫成粗麻面	m2	36				
		分部小计							
		措施项目							
22	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层	m2	30.72				
23	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	140				
24	011702002001	矩形柱	1. 类型:矩形柱	m2	141.46				
25	011702003001	构造柱	1. 类型:构造柱	m2	36.22				
26	011702006001	矩形梁	1. 类型:-0.1m矩形梁	m2	185.58				
27	011702025001	其他现浇构件	1. 构件类型:压顶	m2	92.54				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三队新建储草棚建筑与装饰工程
 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	0				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三队新建储草棚建筑与装饰工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：三队新建储草棚建筑与装饰工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：三队新建储草棚建筑与装饰工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段） 第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：三队新建储草棚建筑与装饰工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：三队新建储草棚建筑与装饰工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三队新建储草棚钢结构工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段） 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		钢结构工程								
1	010602001001	钢屋架	1. 名称:钢屋架 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 单榀质量:质量(t) ≤3 4. 屋架跨度、安装高度:跨度30m、高度11m 5. 防腐做法:两道丹红酚醛防锈底漆、一道防锈底漆、两道灰色醇酸底漆	t	45.532					
2	010606002001	钢檩条	1. 名称:屋面钢檩条 2. 钢材品种、规格:F100*3.0镀锌方管	t	14.473					
3	010606002002	钢檩条	1. 名称:墙面钢檩条、门柱、窗框 2. 钢材品种、规格:F100*3.0镀锌方管	t	11.89					
4	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 名称:钢支撑、钢拉条 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 防腐做法:两道丹红酚醛防锈底漆、一道防锈底漆、两道灰色醇酸底漆	t	10.089					
5	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:连接板、预埋件 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 防腐做法:两道丹红酚醛防锈底漆、一道防锈底漆、两道灰色醇酸底漆	t	9.035					
6	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、	m ²	2445.86					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三队新建储草棚钢结构工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第二标段） 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			规格:0.6mm 单层压型钢板屋面						
7	011001003001	彩钢板墙面	1. 型材品种、规格:0.6mm 单层压型钢板屋面	m2	948.64				
8	010607004001	金属网栏	1. 材料品种、规格:0.6mm厚镀锌板防尘网	m2	172.8				
9	020509025001	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 螺栓品种、规格:M24 3. 螺栓长度:780mm	根	48				
10	020509025002	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 螺栓品种、规格:M56 3. 螺栓长度:1580mm	根	208				
		分部小计							
		措施项目							
11	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:门式钢架结构 2. 檐口高度:11m	m2	2237.06				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三队新建储草棚钢结构工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资
计划项目（第二标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	0				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护 费	人工费+机械费	0				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：三队新建储草棚钢结构工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：三队新建储草棚钢结构工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三队新建储草棚电气工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第二标段）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		强电								
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明总配电箱(含元器件) 2. 型号:半周长1.5m以内 3. 编号:AW	台	1					
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:防爆型金属卤化物灯(防尘型) IP67	套	24					
3	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	24					
4	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	1.5					
5	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	322.1					
6	030411004001	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格:WDZ-BYJ-4mm ² 3. 配线部位:管内穿线	m	6					
7	030411004002	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格:BYJ-2.5mm ² 3. 配线部位:管内穿线	m	966.3					
		分部小计								
		应急照明								
8	030404017002	配电箱	1. 名称:应急照明分配电装置 2. 规格:(半周长m以内)1.5	台	1					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三队新建储草棚电气工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第二标段） 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
9	030412004001	装饰灯	1. 名称:集中型消防型墙壁式应急灯	套	13				
10	030412004002	装饰灯	1. 名称:集中型消防型单向疏散灯-单面	套	10				
11	030412004003	装饰灯	1. 名称:集中型消防型单向疏散灯-双面	套	5				
12	030412004004	装饰灯	1. 名称:集中型消防型安全出口标志灯	套	4				
13	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	32				
14	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	424.8				
15	030411004004	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm ² 3. 配线部位:管内穿线	m	849.6				
		分部小计							
		防雷接地							
16	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	台	1				
17	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱	台	1				
18	030409008003	断接卡子	1. 名称: 接地测试板	套	2				
19	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线敷设	m	310.5				
20	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用建筑物构筑物主筋引下	m	24				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三队新建储草棚电气工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第二标段）

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		分部小计								
		措施项目								
21	031301017001	脚手架搭拆			1					
		分部小计								
本页小计										
合 计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三队新建储草棚电气工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：三队新建储草棚电气工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第二标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

