

建筑工程工程量清单					
	预算表3				
序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
	第一部分 建筑工程				
一	民联镇下翟寨村振兴组				
(-)	蓄水池工程				
1	蓄水池引水段工程				
(1)	引水闸	座	1		
	土方开挖	m ³	26.03		
	土方回填	m ³	112.36		
	铺筑垫层	m ³	16.39		
	C30砼现浇闸墩	m ³	1.08		
	C30砼现浇闸底	m ³	1.16		
	C30砼现浇（渐变段填缝）	m ³	0.19		
	C35砼预制块预制、运输、安装（渐变段）	m ³	1.10		
(2)	入池引水渠工程（梯形预制块渠道）	m	163		
	土方开挖	m ³	258.47		
	土方夯填	m ³	86.16		
	砂砾石垫层铺筑	m ³	161.37		
	C35预制混凝土梯形渠	m ³	26.08		
	C35预制混凝土梯形渠运输	m ³	26.08		
	C35预制混凝土梯形渠安装	m ³	26.08		
(3)	平板车桥（L=6m f=2.0m）	座	1		
	土方开挖	m ³	33.58		
	土方夯填	m ³	11.34		
	铺筑垫层（40cm厚）	m ³	6.16		
	C30砼现浇桥墩	m ³	6.66		
	泥结石路面（10cm厚）	m ²	11.55		
	C30钢筋砼现浇桥面	m ³	2.46		
	钢筋制安	t	0.21		
(4)	消力池工程	座	1		
	C30砼现浇消力池	m ³	3.07		
2	蓄水池池体工程（3万m ³ ）				
	坝基清理及碾压	m ³	3911.76		
	堤坝填筑（利用池体开挖拉运土料）	m ³	16199.10		
	蓄水池池体土方开挖	m ³	20462.25		
	复合土工膜（SN2/PE-16-400-0.5）	m ²	13487.80		
	土工膜上层粘土保护层	m ³	2898.00		
	土工膜下层粘土保护层	m ³	2898.00		

建筑工程工程量清单					
	预算表3				
序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
	砂砾石保护层（筛料）	m ³	4346.00		
	钢筋制安(含出水池防护罩)	t	0.28		
3	蓄水池出水段工程				
(1)	出水池工程	座	1		
	C30砼现浇出水池	m ³	7.14		
	C30砼现浇支墩	m ³	1.36		
4	坝顶防护工程				
	安全防护网（采用镀锌材料浸塑处理，网片尺寸：3×1.75m，网孔70×70mm，厚度3.9~4.1mm；立柱尺寸为50×2mm×50，高2.1m；网片外框采用30×2mm×30方管）	m	459.00		
	C30砼现浇围栏柱基座	m ³	29.18		
	大门购安	扇	1		
5	管理房工程	座	1		
	复合彩钢保温板房（10cm厚彩钢真金板夹心板）	m ²	30.00		
二	民联镇下翟寨村一、四组		50亩		
	耕地覆土（覆土厚0.25m,运距4km）	m ³	8333.00		

机电设备安装工程工程量清单

预算表4

金额单位:元

序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价(元)		合价(元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第二部分 机电设备安装工程						
二	民联镇下翟寨村振兴村						
(1)	水泵系统	套	2				
	(1) 阀件						
	DN300双法兰涡轮蝶阀	个	2				
	DN300伸缩节	个	2				
	(2) 机组及电器设备						
	QW250-400-5-11水泵（含匹配水泵电缆）	台	1				
	300QJ400-17水泵（含匹配水泵电缆）	台	1				
	软启动柜	台	2				
	(3) 电器设备附属配件						
	含附件（软连接、Dn25mm 球阀、逆止阀、法兰、排水管、螺栓等）	套	2				
	(4) 仪表及工艺连接管道						
	计量设施(含计量水表)	套	2				
	Φ325×8mm焊接钢管（底漆1道、面漆1道、防腐漆1道）	m	70				
	De315 U-PVC管 0.63Mpa（上水管道）	m	839				
(2)	变压器	台	1				
①	变压器（63KVA、含0.1km输电线路及附属配套配件）	台	1				

金属结构设备及安装工程工程量清单

预算表5

金额单位:元

序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价(元)		合价(元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第三部分 金属结构设备及安装工程						
一	民联镇下翟寨村振兴村						
(一)	蓄水池工程						
(1)	引水闸	座	1				
	钢闸门制安（节制110cm×60cm,分水90cmX60cm，包括闸架及闸槽预埋件）	t	0.15				
	运杂三项费率7.75%						

施工临时工程工程量清单

预算表6

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	第四部分 施工临时工程				
一	其他施工临时工程	%			
	按一至三部分投资之和的1.0%计取	%	1		
二	安全生产措施费	%			
	按一至四部分建安工作量之和的2.5%计取	%	2.5		