

甘州区2025年高标准农田建设党寨镇上寨村、丰盛草畜公司项目

单位:元

序号	工程或费用名称	建安工程	设备购置	合价	占一至五部分投资(%)
I	工程部分投资				
	第一部分 建筑工程				
一	土地平整工程				
二	地力提升工程				
三	灌溉与排水工程				
四	田间道路工程				
五	农田防护林工程				
六	农田输配电工程				
七	其他工程				
	第二部分 机电设备及安装工程				
1	灌溉与排水工程				
2	农田防护林工程				
3	农田输配电工程				
	第三部分 金属结构设备及安装工程				
一	上寨村				
	第四部分 施工临时工程				
一	田间工程				
二	安全生产措施费				
	第一~四部分合计				

建筑工程预算审核表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	第一部分 建筑工程				
一	上寨村				
(一)	新建区域				
1	土地平整工程	亩	2921.10		
	土地平整	m3	356842.90		
2	地力提升工程				
	商品有机肥（含施肥）	kg	584220.00		
3	灌溉与排水工程				
(1)	塘坝工程				
A	1#塘坝（50000m3）		50000.00		
a	单向节制分水闸	座	1.00		
	土方开挖（机械）	m3	40.20		
	土方夯填	m3	35.84		
	砂砾石垫层	m3	9.78		
	C25砼闸底浇筑	m3	3.83		
	C25砼闸墩浇筑	m3	3.38		
	C25钢筋砼盖板	m3	0.11		
b	引水渠（U90*70）	m	252.00		
	土方开挖（机械）	m3	496.44		
	土方夯填	m3	126.00		
	砂砾石垫层	m3	317.52		
	C35U型渠槽预制、运输及砌筑	m3	47.88		
c	入库陡坡及消力池	座	1.00		
	C25砼渐变段底现浇	m3	1.16		
	C25砼渐变段边墙现浇	m3	0.78		

建筑工程预算审核表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	C25预制钢筋砼盖板	m3	0.84		
	C25砼桥底板现浇	m3	1.26		
	C25钢筋砼陡坡底板现浇	m3	4.82		
	C25钢筋砼陡坡边墙现浇	m3	5.51		
	C25钢筋砼消力池底板现浇	m3	5.95		
	C25钢筋砼消力池边墙现浇	m3	4.64		
	干砌石海漫	m3	5.24		
	钢筋制安	t	1.37		
d	塘坝	座	1.00		
	腐殖土清除	m3	5152.16		
	塘坝土方开挖及外运（机械）运距1km	m3	66195.44		
	砂砾石筑坝（外购）	m3	1516.43		
	管理房基础夯填(外购)	m3	531.70		
	40cm厚堆石护坡(粒径100mm~200mm)（外购）	m3	3263.09		
	20cm厚坝坡砂砾石保护层（外购）	m3	1631.55		
	10cm厚中粗砂上垫层	m3	815.77		
	坝体边坡复合土工膜（SN2/PE-16-400-0.5）	m2	8157.73		
	10cm厚中粗砂下垫层	m3	815.77		
	30cm厚砂砾石保护层（外购）	m3	2151.30		
	10cm厚中粗砂上垫层	m3	717.10		
	库区复合土工膜（SN2/PE-16-400-0.5）	m2	7171.00		
	10cm厚中粗砂下垫层	m3	717.10		
	15cm厚泥结碎石路面	m3	278.40		
	现浇C25防护栏基础	m3	6.26		
	现浇C25钢筋砼踏步台	m3	6.64		

建筑工程预算审核表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	钢筋制安	t	0.23		
	1.5m高锌钢防护栏（含警示牌）	m	451.00		
e	出水池		1.00		
	C25砼镇墩	m3	10.00		
	C25钢筋砼底板	m3	22.14		
	C25钢筋砼边墙	m3	18.00		
	钢筋制安	t	2.11		
	防污罩（含水尺）	个	1.00		
B	2#塘坝（60000m3）		60000.00		
a	引水渠（U90*70）	m	71.00		
	土方开挖（机械）	m3	139.87		
	土方夯填	m3	35.50		
	砂砾石垫层	m3	89.46		
	C35U型渠槽预制、运输及砌筑	m3	13.49		
b	入库陡坡及消力池	座	1.00		
	C25砼渐变段底现浇	m3	1.16		
	C25砼渐变段边墙现浇	m3	0.78		
	C25预制钢筋砼盖板	m3	0.84		
	C25砼桥底板现浇	m3	1.26		
	C25钢筋砼陡坡底板现浇	m3	4.82		
	C25钢筋砼陡坡边墙现浇	m3	5.51		
	C25钢筋砼消力池底板现浇	m3	5.95		
	C25钢筋砼消力池边墙现浇	m3	4.64		
	干砌石海漫	m3	5.24		
	钢筋制安	t	1.37		

建筑工程预算审核表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
c	塘坝	座	1.00		
	腐殖土清除	m3	7088.00		
	塘坝土方开挖及外运（机械）运距1km	m3	67124.49		
	砂砾石筑坝（外购）	m3	2728.55		
	管理房基础夯填(外购)	m3	137.70		
	40cm厚堆石护坡(粒径100mm~200mm)（外购）	m3	4080.30		
	20cm厚坝坡砂砾石保护层（外购）	m3	2040.15		
	10cm厚中粗砂上垫层	m3	1020.07		
	坝体边坡复合土工膜（SN2/PE-16-400-0.5）	m2	11200.74		
	10cm厚中粗砂下垫层	m3	1020.07		
	30cm厚砂砾石保护层（外购）	m3	2477.56		
	10cm厚中粗砂上垫层	m3	825.85		
	库区复合土工膜（SN2/PE-16-400-0.5）	m2	8258.54		
	10cm厚中粗砂下垫层	m3	825.85		
	15cm厚泥结碎石路面	m3	345.60		
	现浇C25防护栏基础	m3	14.08		
	现浇C25钢筋砼踏步台	m3	6.64		
	钢筋制安	t	0.23		
	1.5m高锌钢防护栏（含警示牌）	m	563.00		
d	出水池	座	1.00		
	C25砼镇墩	m3	10.00		
	C25钢筋砼底板	m3	22.14		
	C25钢筋砼边墙	m3	18.00		
	钢筋制安	t	2.11		
	防污罩（含水尺）	个	1.00		

建筑工程预算审核表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
(2)	滴灌工程				
A	管网工程	m	63929.00		
	土方开挖（机械）	m3	120634.02		
	土方回填（机械）	m3	120634.02		
B	建筑物工程				
a	检查井	座	135.00		
	土方开挖（机械）	m3	1234.64		
	土方回填（机械）	m3	1489.05		
	砂砾石垫层	m3	35.10		
	C25现浇砼底	m3	16.34		
	C25细粒砼砌石	m3	102.06		
	复合材料井盖井身（分片式橡胶结构，型号采用：直径1.2m，井身壁厚1cm，井盖壁厚3cm，井盖直径80cm）	套	135.00		
b	渗水井	座	93.00		
	土方开挖（机械）	m3	850.53		
	土方回填（机械）	m3	1025.79		
	砂砾石垫层	m3	40.92		
	C25细粒砼砌石	m3	70.31		
	复合材料井盖井身（分片式橡胶结构，型号采用：直径1.2m，井身壁厚1cm，井盖壁厚3cm，井盖直径80cm）	套	93.00		
c	管理房	座	2.00		
	泵房	座	2.00		
	泵房（结构类型为主体是框架结构，屋顶为轻钢结构）	m2	405.00		
(3)	机井连接规划管道				
A	管网工程	m	2426.00		
	土方开挖（机械）	m3	4577.86		

建筑工程预算审核表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	土方回填（机械）	m3	4577.86		
B	建筑物工程				
a	检查井	座	12.00		
	土方开挖（机械）	m3	162.24		
	土方回填（机械）	m3	132.36		
	砂砾石垫层	m3	3.12		
	C25现浇砼底	m3	3.12		
	C25细粒砼砌石	m3	9.96		
	复合材料井盖井身（分片式橡胶结构，型号采用：直径1.2m，井身壁厚1cm，井盖壁厚3cm，井盖直径80cm）	套	12.00		
4	田间道路工程				
(1)	新建机耕路	m	12664.00		
	15cm厚素土路基	m2	56385.00		
	15cm厚砂砾石路面	m2	50120.00		
5	农田防护林工程				
(1)	林带平整				
	林带土地平整	m3	4053.60		
	林带灌溉管沟土方开挖	m3	16522.57		
	林带灌溉管沟土方回填	m3	16522.57		
	新疆杨（胸径3cm左右，杆高≥2m）	株	6005.00		
	栽植	株	6005.00		
	幼林抚育（三年）	株	6005.00		
(2)	检查井	座	3.00		
	土方开挖（机械）	m3	40.56		
	土方回填（机械）	m3	33.09		
	砂砾石垫层	m3	0.78		

建筑工程预算审核表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	C25现浇砼底	m3	0.78		
	C25细粒砼砌石	m3	2.49		
	复合材料井盖井身（分片式橡胶结构，型号采用：直径1.2m，井身壁厚1cm，井盖	套	3.00		
(3)	渗水井	座	4.00		
	土方开挖（机械）	m3	54.08		
	土方回填（机械）	m3	44.12		
	砂砾石垫层	m3	1.76		
	C25细粒砼砌石	m3	3.32		
	复合材料井盖井身（分片式橡胶结构，型号采用：直径1.2m，井身壁厚1cm，井盖壁厚3cm，井盖直径80cm）	套	4.00		
6	农田输配电工程				
(1)	10KV输电线路架设	m	400.00		
	10KV输电线路架设	m	400.00		
(2)	380V地埋动力线	m	100.00		
	380V动力线铺设(铜芯交联电力线缆四芯YJV-3*95+1*50)	m	100.00		
7	其他工程				
	公示牌制作及安装（整体尺寸采用宽2.4m×高2m，其中牌面尺寸采用宽2.30×高1.2m，牌面下沿离地0.8m，不锈钢材质，含支架基础）	块	1.00		
二	丰盛草畜公司				
(一)	新建区域				
1	土地平整工程	亩	496.70		
	田坎拆除拉运 运距2km	m3	7190.63		
	土地平整	m3	44371.80		
2	地力提升工程				

建筑工程预算审核表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	商品有机肥（含施肥）	kg	99340.00		
3	灌溉与排水工程				
(1)	塘坝工程				
A	1#塘坝（15000m3）		15000.00		
a	引水渠（U90*70）	m	10.00		
	土方开挖（机械）	m3	19.70		
	土方夯填	m3	5.00		
	砂砾石垫层	m3	12.60		
	C35U型渠槽预制、运输及砌筑	m3	1.90		
b	入库陡坡及消力池	座	1.00		
	C25砼渐变段底现浇	m3	1.16		
	C25砼渐变段边墙现浇	m3	0.78		
	C25预制钢筋砼盖板	m3	0.84		
	C25砼桥底板现浇	m3	1.26		
	C25钢筋砼陡坡底板现浇	m3	3.94		
	C25钢筋砼陡坡边墙现浇	m3	4.50		
	C25钢筋砼消力池底板现浇	m3	5.95		
	C25钢筋砼消力池边墙现浇	m3	4.64		
	干砌石海漫	m3	5.24		
	钢筋制安	t	1.25		
c	塘坝	座	1.00		
	砂砾石开挖及外运 运距1km	m3	16675.33		
	砂砾石筑坝	m3	2245.11		
	管理房基础夯填	m3	288.00		
	40cm厚堆石护坡(粒径100mm~200mm)（外购）	m3	1731.27		

建筑工程预算审核表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	20cm厚坝坡砂砾石保护层	m3	865.63		
	10cm厚中粗砂上垫层	m3	432.82		
	坝体边坡复合土工膜（SN2/PE-16-400-0.5）	m2	4328.17		
	10cm厚中粗砂下垫层	m3	432.82		
	30cm厚砂砾石保护层	m3	759.50		
	10cm厚中粗砂上垫层	m3	253.30		
	库区复合土工膜（SN2/PE-16-400-0.5）	m2	2533.00		
	10cm厚中粗砂下垫层	m3	253.30		
	15cm厚泥结碎石路面	m3	181.20		
	现浇C25防护栏基础	m3	6.73		
	现浇C25钢筋砼踏步台	m3	6.63		
	钢筋制安	t	0.23		
	1.5m高锌钢防护栏（含警示牌）	m	290.00		
d	出水池		1.00		
	C25砼镇墩	m3	1.20		
	C25钢筋砼底板	m3	5.74		
	C25钢筋砼边墙	m3	7.92		
	钢筋制安	t	1.21		
	防污罩（含水尺）	个	1.00		
(2)	滴灌工程				
A	管网工程	m	8760.00		
	土方开挖（机械）	m3	16033.84		
	土方回填（机械）	m3	16033.84		
B	建筑物工程				
a	检查井	座	17.00		

建筑工程预算审核表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	土方开挖（机械）	m3	229.84		
	土方回填（机械）	m3	187.51		
	砂砾石垫层	m3	4.42		
	C25现浇砼底	m3	4.42		
	C25细粒砼砌石	m3	14.11		
	复合材料井盖井身（分片式橡胶结构，型号采用：直径1.2m，井身壁厚1cm，井盖壁厚3cm，井盖直径80cm）	套	17.00		
b	渗水井	座	19.00		
	土方开挖（机械）	m3	256.88		
	土方回填（机械）	m3	209.57		
	砂砾石垫层	m3	8.36		
	C25细粒砼砌石	m3	15.77		
	复合材料井盖井身（分片式橡胶结构，型号采用：直径1.2m，井身壁厚1cm，井盖壁厚3cm，井盖直径80cm）	套	19.00		
c	管理房	座	1.00		
	泵房	座	1.00		
	泵房（结构类型为主体是框架结构，屋顶为轻钢结构）	m2	60.00		
4	农田输配电工程				
(1)	10KV输电线路架设	m	50.00		
	10KV输电线路架设	m	50.00		
(2)	380V地埋动力线	m	50.00		
	380V动力线铺设(铜芯交联电力线缆四芯YJV-3*50+1*25mm2)	m	50.00		
5	其他工程				
	公示牌制作及安装（整体尺寸采用宽2.4m×高2m，其中牌面尺寸采用宽2.30×高1.2m，牌面下沿离地0.8m，不锈钢材质，含支架基础）	块	1.00		

机电设备及安装工程预算审核表

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合价(元)	
				设备	安装	设备	安装
	第二部分 机电设备及安装工程						
一	上寨村						
(一)	新建区域						
1	灌溉与排水工程						
(1)	1#塘坝						
A	塘坝首部控制系统	套	4				
	潜水泵（300QJ200-40/2，流量200m3/h，扬程40m，电机功率37kw）	台	4.00				
	防水电缆	m	160				
	钢支架	套	4				
	过滤器（自动砂石+自动网式）（过流能力	台	4				
	压力表（1.0MPa）	个	8				
	逆止阀（DN250）（含法兰、螺丝等配件）		4				
	涡轮蝶阀（DN250）（含法兰、螺丝等配件）	套	4				
	快速空气阀（KQ42X-10(13)）	个	4				
	连接铁件及其它配件		4				
	镀锌钢管(DN250)	m	160				
B	管材、管件						
a	干管						
	PVC管(DN250, PN0.63MPa，en=6.2mm)	m	8297				
	正三通（DN250）	个	3				
	90° 弯头（DN250）		29				
	异径三通（DN250×160）		36				
	变径直接（DN250×160）		8				
b	支管						
	PVC管(DN160, PN0.63MPa，en=4.0mm)	m	19508				
	正三通（DN160）	个	423				

机电设备及安装工程预算审核表

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合价(元)	
				设备	安装	设备	安装
	90° 弯头 (DN160)		30				
c	地面管						
	PVC竖管 (DN160, PN0. 63MPa, en=4. 0mm)	m	771				
	变径直接 (DN160×110)	个	428				
	PVC管 (DN110, PN0. 63MPa, en=2. 7mm)	m	128				
d	检查井						
	涡轮蝶阀 (DN250) (含法兰、螺丝等配件)	套	47				
	涡轮蝶阀 (DN160) (含法兰、螺丝等配件)		54				
e	渗水井						
	变径直接 (dn160×63)	个	40				
	排水阀 (dn63)		40				
(2)	2#塘坝						
A	塘坝首部控制系统	套	4				
	潜水泵 (300QJ200-40/2, 流量200m3/h, 扬程40m, 电机功率37kw)	台	4				
	防水电缆	m	160				
	钢支架	套	4				
	过滤器 (自动砂石+自动网式) (过流能力200m3/h)	台	4				
	压力表 (1. 0MPa)	个	8				
	逆止阀 (DN250) (含法兰、螺丝等配件)		4				
	涡轮蝶阀 (DN250) (含法兰、螺丝等配件)	套	4				
	快速空气阀 (KQ42X-10(13))	个	4				
	连接铁件及其它配件		4				
	镀锌钢管 (DN250)	m	160				
B	管材、管件						
a	干管						
	PVC管 (DN250, PN0. 63MPa, en=6. 2mm)	m	8831				

机电设备及安装工程预算审核表

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合价(元)	
				设备	安装	设备	安装
	正三通（DN250）	个	6				
	90° 弯头（DN250）		23				
	异径三通（DN250×160）		45				
	变径直接（DN250×160）		9				
b	支管						
	PVC管(DN160, PN0.63MPa，en=4.0mm)	m	27030				
	正三通（DN160）	个	565				
	90° 弯头（DN160）		80				
c	地面管						
	PVC竖管(DN160, PN0.63MPa，en=4.0mm)	m	1022				
	变径直接（DN160×110）	个	568				
	PVC管(DN110, PN0.63MPa，en=2.7mm)	m	171				
d	检查井						
	涡轮蝶阀（DN250）（含法兰、螺丝等配件）	套	57				
	涡轮蝶阀（DN160）（含法兰、螺丝等配件）		92				
e	渗水井						
	变径直接（dn160×63）	个	53				
	排水阀（dn63）		53				
(3)	机井连接规划管道						
B	管材、管件						
a	干管						
	PVC管(DN200, PN0.63MPa，en=4.9mm)	m	2426				
	异径三通（DN250×200）	个	12				
	90° 弯头（DN200）		4				
b	检查井						
	涡轮蝶阀（DN200）（含法兰、螺丝等配件）	套	12				

机电设备及安装工程预算审核表

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合价(元)	
				设备	安装	设备	安装
(4)	智能化设备						
a	县级数字化智能管理中心						
1	现场物联网控制中心						
	云平台智控软件（含pc端和app端）	项	1				
b	智能管理子系统						
1	水源首部智能化改造						
	电磁流量计DN250（橡胶内衬，316电极头，带485协议）	台	11				
	钢制法兰盘 DN250（含螺丝、胶垫）	套	22				
	智能泵控器	个	11				
	压力传感器（含连接线）		11				
	数据采集器		11				
	智能施肥机（含3个1000L施肥桶+搅拌机+注射泵 ISW40-200A、管道连接）	套	11				
c	田间智能化改造						
	土壤墒情监测站	处	11				
	DN110*75智能电动球阀（控制执行一体，含3年物联网卡费用）	个	996				
d	可视农业监测点						
	98寸液晶显示器	台	1				
	显示器支架	座	1				
	宽带网络费用（含三年费用）	年	3				
	电脑（i712700/64G DDR5/1T高速固态/6G独显/24寸高清显示器/键鼠）	套	2				
	金属操作台		2				
2	农田防护林工程						
(1)	林带泵	套	2				
	潜水泵（200QJ63-36/3，流量63m3/h，扬程36m，电机功率11kw）	台	2				
	铜芯交联电力电缆三芯 YJV-3*10mm2	m	80				

机电设备及安装工程预算审核表

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合价(元)	
				设备	安装	设备	安装
	钢支架	套	2				
	压力表（1.0MPa）	个	4				
	逆止阀（DN110）		2				
	涡轮蝶阀（DN110）（含法兰螺丝）	套	4				
	快速空气阀（KQ42X-10(13)）	个	2				
	连接铁件及其它配件		2				
	镀锌钢管(DN110)	m	80				
(2)	林带110支管		8756				
	PVC管(DN110, PN0.63MPa, en=2.7mm)		8756				
	正三通（DN110）	个	49				
	90° 弯头（DN110）		18				
	PVC竖管(DN110, PN0.63MPa, en=2.7mm)	m	87				
	DN110*75钢制出水栓（双向）	个	48				
	DN75内丝球阀		96				
(3)	林带检查井	套	3				
	涡轮蝶阀（DN110）（含法兰，螺丝）		6				
(4)	林带渗水井		4				
	变径直接（dn110×63）	个	4				
	排水阀（dn63）		4				
(5)	变频柜	套	2				
	变频柜（22kw）		2				
3	农田输配电工程						
(1)	变压器						
	变压器（s20-400KVA/10）（含材料、设备、安装、检测及辅材）		2				
(2)	配电柜						

机电设备及安装工程预算审核表

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合价(元)	
				设备	安装	设备	安装
	配电柜（含照明及其他输送电线）	套	2				
(3)	智能变频柜						
	智能变频柜（45kw）		8				
二	丰盛草畜公司						
(一)	新建区域						
1	灌溉与排水工程						
(1)	1#塘坝						
A	塘坝首部控制系统	套	1				
	潜水泵（250QJ160-45/3，流量160m3/h，扬程45m，电机功率37kw）	台	1				
	防水电缆	m	50				
	钢支架	套	1				
	过滤器（自动砂石+自动网式）（过流能力160m3/h）	台	1				
	压力表（1.0MPa）	个	2				
	逆止阀（DN200）		1				
	涡轮蝶阀（DN200）	套	1				
	快速空气阀（KQ42X-10(13)）	个	1				
	连接铁件及其它配件		1				
	镀锌钢管(DN200)	m	40				
B	管材、管件						
a	干管						
	PVC管(DN200, PN0.63MPa，en=4.9mm)	m	2963				
	正三通（DN200）	个	4				
	90°弯头（DN200）		8				
	异径三通（DN200×160）		17				
	变径直接（DN200×160）		5				

机电设备及安装工程预算审核表

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合价(元)	
				设备	安装	设备	安装
b	支管						
	PVC管(DN160, PN0.63MPa, en=4.0mm)	m	5534				
	正三通(DN160)	个	107				
	90°弯头(DN160)		13				
c	地面管						
	PVC竖管(DN160, PN0.63MPa, en=4.0mm)	m	198				
	变径直接(DN160×110)	个	110				
	PVC管(DN110, PN0.63MPa, en=2.7mm)	m	33				
d	检查井						
	涡轮蝶阀(DN200)(含法兰螺丝)	套	14				
	涡轮蝶阀(DN160)(含法兰螺丝)		19				
e	渗水井						
	变径直接(dn160×63)	个	19				
	排水阀(dn63)		19				
(3)	智能化设备						
a	数字化智能管理中心						
1	现场物联网控制中心						
	云平台智控软件(含pc端和app端)	项	1				
b	智能管理子系统						
1	水源首部智能化改造						
	电磁流量计DN200(橡胶内衬, 316电极头, 带485协议)	台	1				
	钢制法兰盘 DN200(含螺丝胶垫)	套	2				
	智能泵控器	个	1				
	压力传感器(含连接线)		1				
	数据采集器		1				

机电设备及安装工程预算审核表

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合价(元)	
				设备	安装	设备	安装
	智能施肥机（含3个1000L施肥桶+搅拌机+注射泵 ISW40-200A、管道连接）	套	1				
c	田间智能化改造						
	土壤墒情监测站	处	1				
	DN110*75智能电动球阀（控制执行一体，含3年物联网卡费用）	个	110				
d	可视农业监测点						
	宽带网络费用（含三年费用）	年	3				
	电脑（i712700/64G DDR5/1T高速固态/6G独显/24寸高清显示器/键鼠）	套	1				
	金属操作台		1				
3	农田输配电工程						
(1)	变压器	套	1				
	变压器（s20-100KVA/10）（含材料、设备、安装、检测及辅材）		1				
(2)	配电柜		1				
	配电柜（含照明及其他输送电线）		1				
(3)	智能变频柜		1				
	智能变频柜（45kw）		1				

金属结构设备及安装工程预算审核表

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合价(元)	
				设备	安装	设备	安装
	第三部分 金属结构设备及安装工程						
(一)	上寨村						
1	新建区域						
	钢闸门（90*70cm）	扇	1.00				
	启闭机钢闸门（220*90cm）		1.00				
3	运杂三项费率7.75%						

施工临时工程预算表

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	第四部分 施工临时工程				
一	田间工程（高效节水:按一至三部分投资之和的1.5%计列）	%		1.50%	
二	安全生产措施费（一至四部分建安工作量的2.5%计取，不包含其他施工临时工程及安全生产措施费）	%		2.50%	