

李桥乡保障性租赁住房
附属工程配套项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：




(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：2026 年 2 月 27 日

复 核 时 间：2026 年 2 月 27 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装硬化

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套设施项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		混凝土地坪							
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:20cm 3. 垃圾:外运20km	m2	4080.42				
2	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 外运:20km	m3	4488.46				
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求:压实 2. 填方材料品种:砂夹石 3. 填方来源、运距:外购	m3	3190.53				
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 嵌缝材料:每块路面长不大于6米, 沥青砂子或沥青处理松木条 4. 养护:塑料膜	m2	3988.16				
		分部小计							
		透水砖铺装							
5	041001002001	拆除人行道	1. 材质:渗水砖+砂浆结合层+混凝土垫层 2. 厚度:20cm 3. 垃圾:外运20km	m2	100.43				
6	040101001006	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 外运:20km	m3	3398.64				
7	040202009002	砂砾石	1. 石料规格:砂夹石 2. 厚度:20cm	m2	2215.42				
8	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:渗水砖400*200*60mm 2. 结合层:3cm干硬性水泥砂浆 3. 基础、垫层:材料品	m2	1341.17				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装硬化

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种、厚度:150mm厚C20混凝土						
9	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:植草砖400*200*80mm 2. 结合层:3cm干硬性水泥砂浆 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:150mm厚C20混凝土	m2	874.25				
		分部小计							
		沥青混凝土路面							
10	041001001002	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土+水稳层 2. 厚度:50cm 3. 垃圾:外运20km	m2	277.2				
11	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 外运:20km	m3	55.44				
12	040202009003	砂砾石	1. 石料规格:砂夹石 2. 厚度:20cm	m2	277.2				
13	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:20cm 3. 养护:塑料膜	m2	277.2				
14	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:石油乳化沥青透层	m2	277.2				
15	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:粗粒式沥青混凝土 2. 厚度:6cm	m2	277.2				
16	040203003002	透层、粘层	1. 材料品种:石油乳化沥青粘层	m2	277.2				
17	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式沥青混凝土	m2	277.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装硬化

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 厚度:4cm						
18	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:沥青混凝土摊铺机	台. 次	1				
		分部小计							
		路缘石							
19	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:600*350*100mm混凝土道牙石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:120mm厚C20混凝土垫层、100mm厚C20混凝土靠背	m	167				
20	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:600*350*100mm花岗岩道牙石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:120mm厚C20混凝土垫层、100mm厚C20混凝土靠背	m	19.2				
		分部小计							
		树池*4个							
21	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:600*350*100mm混凝土道牙石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:120mm厚C20混凝土垫层、100mm厚C20混凝土靠背	m	17.6				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装硬化

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套设施项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装硬化

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外铺装硬化

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外铺装硬化

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外铺装硬化

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门及围墙

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配
套项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除围墙							
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖围墙 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除高度:2.2m 4. 拆除砌体的截面尺寸:240mm 5. 垃圾:外运20km	m	194.4				
		分部小计							
		砖围墙							
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	17.38				
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	388.58				
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:开挖土	m3	405.96				
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:反铲挖土自卸汽车运土 一二类土 2. 运距:20km	m3	39.8				
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:1砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	103.34				
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 含泵送 2. 混凝土强度等级:C20	m3	5.9				
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 含泵送	m3	15.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门及围墙
 标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配
套项目
 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 混凝土强度等级:C25						
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 含泵送 2. 混凝土强度等级:C25	m3	15.4				
10	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 含泵送 2. 混凝土强度等级:C25	m3	17.22				
11	010507005001	压顶	1. 断面尺寸:300*100mm 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	6.99				
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:一级钢	t	0.26				
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢Φ10以内	t	3.044				
14	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢Φ12-14	t	3.764				
15	011105001001	水泥砂浆勒脚	1. 高度:400mm 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆	m	465.94				
16	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆	m2	1010.88				
17	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:围墙 3. 刮腻子要求:防水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	1010.88				
18	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:砌	m2	1010.88				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门及围墙

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配
套项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			筑架 3.6m以内						
19	011702001001	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	75.52				
20	011702001002	垫层	1. 基础类型:垫层	m2	23.6				
21	011702002001	矩形柱	1. 模板 矩形柱	m2	208.89				
22	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状:模板 基础梁	m2	172.32				
23	011702008001	压顶	1. 模板 压顶	m2	107.68				
		分部小计							
		铁艺大门3个							
24	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	27.98				
25	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:开挖土	m3	27.96				
26	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:反铲挖土自卸汽车运土 一二类土 2. 运距:20km	m3	7.31				
27	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:砂石天然级配	m3	1.26				
28	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 含泵送 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.26				
29	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 含泵送 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.81				
30	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢Φ12-14	t	0.111				
31	011702001003	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门及围墙 标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
32	011702001004	垫层	1.基础类型:垫层	m2	3.48				
33	010401009001	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.柱类型:方形砖柱 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	5.74				
34	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖柱 2.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆	m2	33				
35	011407001002	墙面喷刷涂料	1.基层类型:水泥砂浆 2.喷刷涂料部位:围墙 3.刮腻子要求:防水腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	33				
36	011701002002	外脚手架	1.搭设方式:砌筑架 3.6m以内	m2	87				
37	010804005001	金属格栅门	1.做法:详见图纸 2.门框、扇材质:成品铁艺大门	樘	3				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 大门及围墙

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 大门及围墙

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大门及围墙

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	电动伸缩大门	包含门仓、伸缩门	30000			结算时据实调整
2	围墙加固	258.5m*280元/m	72380			结算时据实调整
3	围墙护坡修复	132.4m*200元/m	26480			结算时据实调整
4	围墙护坡拆除	132.4m*100元/m	13240			结算时据实调整
合 计			142100			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水管网 标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水管网							
1	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：PE塑料管DN50 2. 连接形式：热熔 3. 管道检验及试验要求：消毒冲洗、压力试验	m	285				
2	040501004002	塑料管	1. 材质及规格：PE塑料管DN100 2. 连接形式：热熔 3. 管道检验及试验要求：消毒冲洗、压力试验	m	65				
3	040504002001	钢筋混凝土井	1. 规格：1.5*2.1*2.4m钢筋混凝土阀门井 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20 3. 混凝土强度等级：C25 4. 井盖、井圈材质及规格：Φ700重型铸铁盖板	座	1				
4	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m ³	1547				
5	040103001006	回填方	1. 密实度要求：夯实 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：开挖土	m ³	1547				
6	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：反铲挖掘机挖土装车 一、二类土 2. 运距：20km	m ³	49				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水管网 标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套设施项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
7	040103001007	回填方	1. 填方材料品种：中砂	m3	49				
		分部小计							
		污水管网							
8	040501004005	塑料管	1. 材质及规格：HDPE双壁波纹管 SN8 DN200 2. 连接形式：胶圈接口	m	85				
9	040501004006	塑料管	1. 材质及规格：HDPE双壁波纹管 SN8 DN300 2. 连接形式：胶圈接口	m	25				
10	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	388.94				
11	040103001003	回填方	1. 密实度要求：夯实 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：开挖土	m3	388.94				
12	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：反铲挖掘机挖土装车 一、二类土 2. 运距：20km	m3	35.9				
13	040103001005	回填方	1. 填方材料品种：中砂	m3	28.84				
14	040504002003	钢筋混凝土井	1. 规格：1.1*1.1*1.6m 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20 3. 混凝土强度等级：C25 4. 井盖、井圈材质及规格：Φ700重型铸铁盖板	座	10				
15	040504008001	整体化粪池	1. 材质：玻璃钢	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水管网

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套设施项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 型号、规格:30m3 3. 内容:土方开挖、回填、盖板、池体采购安装等						
		分部小计							
		雨水管网							
16	040501004007	塑料管	1. 材质及规格: PVC塑料管DN100 2. 连接形式: 粘接	m	60				
17	040504009001	雨水口	1. 雨水箐子及圈口材质、型号、规格:680*380mm单箐式雨水井 2. 垫层、基础材质及厚度: 砼垫层	座	5				
18	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土	m3	36				
19	040103001004	回填方	1. 密实度要求: 夯实 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源、运距: 开挖土	m3	36				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外给排水管网

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费	1.807				
2	041109001002	文明施工费	人工费	2.626				
3	041109001003	安全施工费	人工费	17.08 ₂				
4	041109001004	临时设施费	人工费	6.214				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费	6.37				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费	0.78				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费	3.05				
8	041109003001	二次搬运费	人工费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费	4.07				
11	04B001	工程定位复测费	人工费	0.77				
12	04B002	施工因素增加费	人工费	3.02				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外给排水管网

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外给排水管网

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外给排水管网

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防管网 标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配
套项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030901012001	消防水泵接合器	1. 型号、规格：消防水泵接合器地下式100	套	3				
2	040501004003	塑料管	1. 材质及规格：钢丝骨架复合管DN100 2. 连接形式：电熔 3. 管道检验及试验要求：压力	m	360				
3	040501004004	塑料管	1. 材质及规格：钢丝骨架复合管DN150 2. 连接形式：电熔 3. 管道检验及试验要求：压力	m	60				
4	040502010001	消火栓	1. 规格：地下式消火栓	个	2				
5	040504002003	钢筋混凝土井	1. 规格：1.5*2.1*2.0m钢筋混凝土阀门井 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20 3. 混凝土强度等级：C25 4. 井盖、井圈材质及规格：φ700重型铸铁盖板	座	8				
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	1287.1				
7	040103001001	回填方	1. 密实度要求：夯实 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：开挖土	m3	1287.1				
8	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：反铲挖掘机挖土装车 一、二类土	m3	78.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外消防管网

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费	1.807				
2	041109001002	文明施工费	人工费	2.626				
3	041109001003	安全施工费	人工费	17.08 ₂				
4	041109001004	临时设施费	人工费	6.214				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费	6.37				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费	0.78				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费	3.05				
8	041109003001	二次搬运费	人工费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费	4.07				
11	04B001	工程定位复测费	人工费	0.77				
12	04B002	施工因素增加费	人工费	3.02				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外消防管网

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外消防管网

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外消防管网

标段: 李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外消防管网

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外供暖管网

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002005	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土	m3	52.8				
2	040103001005	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:开挖土	m3	52.8				
3	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:反铲挖掘机挖土装车 一、二类土 2.运距:20km	m3	22.4				
4	040103001006	回填方	1.填方材料品种:中砂	m3	22.4				
5	040501005001	直埋式预制保温管	1.材质及规格:聚氨酯硬质泡沫预制管DN80 2.接口方式:聚氨酯保温 3.管道检验及试验的要求:压力	m	32				
6	040504002004	钢筋混凝土井	1.规格:2.0*2.0*2.0m 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20 3.混凝土强度等级:C25 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700重型铸铁盖板	座	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外供暖管网

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费	1.807				
2	041109001002	文明施工费	人工费	2.626				
3	041109001003	安全施工费	人工费	17.08 ₂				
4	041109001004	临时设施费	人工费	6.214				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费	6.37				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费	0.78				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费	3.05				
8	041109003001	二次搬运费	人工费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费	4.07				
11	04B001	工程定位复测费	人工费	0.77				
12	04B002	施工因素增加费	人工费	3.02				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外供暖管网

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外供暖管网

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外供暖管网

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外供电工程

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040801003001	组合型成套箱式变电站	1. 型号:箱式变压器500KV. A	台	1				
2	040803001001	电缆	1. 型号:铜芯电缆WDZ-YJY-0. 6/1KV-4*185+1*95	m	63				
3	040803001002	电缆	1. 型号:铜芯电缆WDZ-YJY-0. 6/1KV-4*120+1*70	m	135				
4	040803001003	电缆	1. 型号:铜芯电缆WDZ-YJY-0. 6/1KV-5*16	m	80				
5	040803001004	电缆	1. 型号:铝芯电缆WDZ-YJLV-3*240+2*120	m	90				
6	040803001005	电缆	1. 型号:控制电缆WDZ-KYJY-24*2. 5mm2	m	80				
7	040803001006	电缆	1. 型号:铜芯电缆WDZ-YJY-0. 6/1KV-5*10	m	230				
8	040205001001	人（手）孔井	1. 材料品种:砖砌 2. 规格尺寸:1. 3*1. 3*1. 0 3. 盖板材质、规格:铸铁盖板 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚C20	座	1				
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	184				
10	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:开挖土	m3	184				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外供电工程

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套设施项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外供电工程

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费	1.807				
2	041109001002	文明施工费	人工费	2.626				
3	041109001003	安全施工费	人工费	17.08 ₂				
4	041109001004	临时设施费	人工费	6.214				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费	6.37				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费	0.78				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费	3.05				
8	041109003001	二次搬运费	人工费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费	4.07				
11	04B001	工程定位复测费	人工费	0.77				
12	04B002	施工因素增加费	人工费	3.02				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外供电工程

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 室外供电工程

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外供电工程

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外供电工程

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配
套项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土	m3	24				
2	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:开挖土	m3	24				
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:反铲挖土自卸汽车运土 一二类土 2.运距:15km	m3	8.77				
4	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 含泵送 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.6				
5	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 含泵送 2.混凝土强度等级:C30	m3	7.68				
6	010507007001	其他构件	1.构件的类型:二次灌浆 2.构件规格:800*800*50mm 3.部位:柱脚 4.混凝土种类:C40细石混凝土	m3	0.51				
7	010507007002	其他构件	1.构件规格:800*800*200mm 2.部位:柱脚包柱 3.混凝土种类:C25商品混凝土	m3	2.05				
8	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ8	t	0.182				
9	010602001001	钢屋架	1.钢材品种、	t	0.229				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			规格:镀锌型钢 2.屋架跨度、安装高度:5.5m						
10	010603002001	空腹钢柱	1.柱类型:钢柱 2.钢材品种、规格:80*80*2.0镀锌方管	t	0.156				
11	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格:钢柱 2.单根柱质量:Φ121*5镀锌钢管	t	0.419				
12	010606001001	钢支撑	1.钢材品种、规格:镀锌型钢 2.构件类型:屋面支撑	t	0.089				
13	010606001002	钢支撑	1.钢材品种、规格:镀锌型钢 2.构件类型:柱间支撑	t	0.097				
14	010606002001	钢系杆	1.钢材品种、规格:镀锌型钢 2.构件类型:钢系杆	t	0.192				
15	010606002002	钢檩条	1.钢材品种、规格:镀锌型钢 2.构件类型:檩条	t	0.384				
16	010606013001	零星钢构件	1.构件名称:柱脚预埋件	t	0.368				
17	010901002001	型材屋面	1.型材品种、规格:0.5mm厚彩钢单板	m2	188.5				
18	011702001001	基础	1.基础类型:独立基础	m2					
19	011702001002	垫层	1.基础类型:垫层	m2					
20	011702025001	其他现浇构件	1.构件类型:柱脚二次灌浆及包柱角	m2					
21	011701001001	综合脚手架	1.檐口高度:钢结构工程综合脚手架 民用建	m2					
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套设施项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			筑钢结构工程檐高(m) ≤20						
		分部小计							
		措施项目							
22	011701001002	综合脚手架	1. 檐口高度: 钢结构工程综合脚手架 民用建筑 钢结构工程 檐高(m) ≤20	m2	178.2				
23	011702001003	基础	1. 基础类型: 独立基础	m2	38.4				
24	011702001004	垫层	1. 基础类型: 垫层	m2	6.4				
25	011702025002	其他现浇构件	1. 构件类型: 柱脚二次灌浆及包柱角	m2	15.36				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
8	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
9	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
10	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
11	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
12	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
13	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
合 计								

复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：李桥乡保障性租赁住房附属工程配套项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：