

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县第三中学校园维修改造项目（第一标段）

工程名称：餐厅-建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011001001001	保温隔热屋面	1. 名称:双层压型金属板复合保温屋面 2. 做法:17J925-1-1-14-屋12 3. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm厚岩棉保温隔热层（燃烧性能为A级） 4. 防水垫材料品种、规格、厚度:防水垫层选用1.2厚具有耐热老化性和耐热性的热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材L型(纤维背衬型) 5. 上下层钢板品种、规格、厚度:0.75mm厚压型钢板 6. 备注：投标报价包含图集17J925-1-1-14-屋12及本特征描述第3，4，5条内容报价	m2	731.73				
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:铝合金门窗拆除 2. 废料运距:由投标人自行勘察现场，根据施工现场实际情况自行考虑拆除方案，自行决定运距，自行决定报价（工程结算再调整运距）	m2	88.48				
3	010802003001	钢质防火门	1. 门框、扇材质:乙级钢质防火门	m2	15.18				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县第三中学校园维修改造项目（第一标段）

工程名称：餐厅-建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 备注:投标报价包含门框灌浆费用						
4	010807002001	金属防火窗	1. 框、扇材质:乙级防火窗	m2	19.8				
5	010807002002	金属防火玻璃隔断	1. 框、扇材质:金属防火玻璃隔断	m2	53.5				
6	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:钢檩条 3. 安装高度:10m内 4. 檩条采用镀锌方钢管制作 5. 制作完的构件应除锈,使钢材表面露出部分金属光泽 5. 包含除锈、底漆防腐、中间漆、防锈漆	t	5.264				
7	010602002001	钢托架	1. 托架种类:檩托 2. 钢材品种、规格:型钢	t	0.159				
8	040901010001	高强螺栓	1. 材料规格:M20	套	133				
9	011607001001	刚性层拆除	1. 拆除类型:彩钢屋面拆除 2. 废料运距:由投标人自行勘察现场,根据施工现场实际情况自行考虑拆除方案,自行决定运距,自行决定报价(工程结算不再调整运距) 3. 备注:投标报价包含复合彩钢板拆除、天沟拆除及镀锌钢檩条拆除	m2	731.73				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与
能力提升项目（一期）-高台县第三中学校园
维修改造项目（第一标段）

工程名称: 餐厅-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县第三中学校园维修改造项目（第一标段）

工程名称: 餐厅-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	41550		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		41550		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县第三中学校园维修改造项目（第一标段）

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县第三中学校园维修改造项目（第一标段）

工程名称: 餐厅-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县第三中学校园维修改造项目（第一标段）

工程名称: 餐厅-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县第三中学校园维修改造项目（第一标段）

工程名称: 餐厅-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅-消防工程

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县第三中学校园维修改造项目（第一标段）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		喷淋							
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 材质、规格：DN25热镀锌钢管 2. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗+水压试验 3. 备注：投标报价包含原有管道拆除费用	m	201.8				
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 材质、规格：DN32热镀锌钢管 2. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗+水压试验 3. 备注：投标报价包含原有管道拆除费用	m	39.6				
3	030901001003	水喷淋钢管	1. 材质、规格：DN50热镀锌钢管 2. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗+水压试验 3. 备注：投标报价包含原有管道拆除费用	m	24.8				
4	030901001004	水喷淋钢管	1. 材质、规格：DN80热镀锌钢管 2. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗+水压试验 3. 备注：投标报价包含原有管道拆除费用	m	11.6				
5	030901001005	水喷淋钢管	1. 材质、规格：DN100热镀锌钢管 2. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗+水压试	m	31				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县第三中学校园维修改造项目（第一标段）

工程名称：餐厅-消防工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			验 3. 备注：投标报价包含原有管道拆除费用						
6	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1. 材质、型号、规格：DN20喷头 2. 连接形式：螺纹连接	个	82				
7	031002001002	管道支架	支架	kg	60				
		分部小计							
		消火栓							
8	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管DN100 3. 连接形式：卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗及水压试验 5. 备注：投标报价包含原有管道拆除费用	m	213.26				
9	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN100	个	1				
10	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	1				
11	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型：焊接法兰止回阀 2. 规格、压力等级：DN100	个	1				
12	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型：卡箍连接蝶阀 2. 规格、压力等级：DN100	个	7				
13	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式：室内消防箱（包含卷盘、消火	套	12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县第三中学校园维修改造项目（第一标段）

工程名称：餐厅-消防工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			栓等所有材料) 2. 型号、规格:1800*700*200						
14	031003001002	管件	1. 类型:三通 2. 规格、压力等级:DN100以内 3. 连接形式:卡箍连接	个	11				
15	031003001003	管件	1. 类型:弯头 2. 规格、压力等级:DN100以内 3. 连接形式:卡箍连接	个	42				
16	031003001004	管件	1. 类型:卡箍 2. 规格、压力等级:DN100以内 3. 连接形式:卡箍连接	个	137				
17	031002003001	套管	1. 材质:镀锌钢 套管 2. 规格:DN125以内	个	8				
18	031002001003	管道支架	支架	kg	80				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与
能力提升项目（一期）-高台县第三中学校园
维修改造项目（第一标段）

工程名称: 餐厅-消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县第三中学校园维修改造项目（第一标段）

工程名称: 餐厅-消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县第三中学校园维修改造项目（第一标段）

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县第三中学校园维修改造项目（第一标段）

工程名称: 餐厅-消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县第三中学校园维修改造项目（第一标段）

工程名称: 餐厅-消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县第三中学校园维修改造项目（第一标段）

工程名称: 餐厅-消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县第三中学校园维修改造项目（第一标段）

工程名称：综合楼-电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:A型消防应急照明灯（自带蓄电池） 2. 型号:LED6W 3. 安装方式:吸顶	套	18				
2	030412004001	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-单面左向/向右 2. 规格:1W 3. 安装形式:距地0.5m	套	16				
3	030412004002	装饰灯	1. 名称:安全出口标志 2. 规格:3W 3. 安装形式:门上0.2m	套	10				
4	030412005001	普通灯具	1. 名称:浅扁圆感应式自动控制发光二极管灯 2. 型号:25W、自带蓄电池，持续放电时间大于60分钟 3. 安装方式:吸顶	套	18				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与
能力提升项目（一期）-高台县第三中学校园
维修改造项目（第一标段）

工程名称: 综合楼-电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县第三中学校园维修改造项目（第一标段）

工程名称: 综合楼-电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县第三中学校园维修改造项目（第一标段）

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县第三中学校园维修改造项目（第一标段）

工程名称: 综合楼-电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县第三中学校园维修改造项目（第一标段）

工程名称: 综合楼-电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县第三中学校园维修改造项目（第一标段）

工程名称: 综合楼-电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县第三中学校园维修改造项目（第一标段）

工程名称：综合楼-消防工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		消火栓							
1	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:地沟 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗及水压试验 5. 备注:投标报价包含原有管道拆除费用	m	48.04				
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗及水压试验 5. 备注:投标报价包含原有管道拆除费用	m	31.2				
3	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗及水压试验 5. 备注:投标报价包含原有管道拆除费用	m	22				
4	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1				
5	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动排	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县第三中学校园维修改造项目（第一标段）

工程名称：综合楼-消防工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			气阀 2. 规格、压力等级:DN25						
6	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:焊接法兰止回阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1				
7	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:卡箍连接蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	11				
8	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:室内消防箱（包含卷盘、消火栓等所有材料） 2. 型号、规格:1800*700*200	套	11				
9	031003001002	管件	1. 类型:三通 2. 规格、压力等级:DN100以内 3. 连接形式:卡箍连接	个	2				
10	031003001005	管件	1. 类型:三通 2. 规格、压力等级:DN100*DN65 3. 连接形式:卡箍连接	个	11				
11	031003001003	管件	1. 类型:弯头 2. 规格、压力等级:DN100以内 3. 连接形式:卡箍连接	个	6				
12	031003001006	管件	1. 类型:弯头 2. 规格、压力等级:DN65以内 3. 连接形式:卡箍连接	个	11				
13	031003001004	管件	1. 类型:卡箍 2. 规格、压力等级:DN100以	个	44				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与
能力提升项目（一期）-高台县第三中学校园
维修改造项目（第一标段）

工程名称: 综合楼-消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县第三中学校园维修改造项目（第一标段）

工程名称: 综合楼-消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县第三中学校园维修改造项目（第一标段）

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县第三中学校园维修改造项目（第一标段）

工程名称: 综合楼-消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县第三中学校园维修改造项目（第一标段）

工程名称: 综合楼-消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县第三中学校园维修改造项目（第一标段）

工程名称: 综合楼-消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：