工程名称：民乐县南丰镇基层政权建设项目

标段名称：民乐县南丰镇基层政权建设项目

招标工程量清单

编 制 人：（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：民乐县南丰镇基层政权建设项目

1.项目概况
1.1工程概况：该项目改造南丰镇办公楼、文化站、餐厅、库房及洗车房总建筑面积约 2961.11㎡，其中：办公楼改造建筑面积约 1704.28㎡，文化站改造建筑面积约 914.47 ㎡，餐厅改造建筑面积约2235.06 ㎡，库房及洗车房改造建筑面积约 107.30 ㎡。具体改造内容如下：
办公楼：改造地暖 1704.28 ㎡，改造散水 82.53 ㎡，更换门54 樘。
文化站：室内地面及踢脚更换 800.54 ㎡，内墙粉刷 1940.48㎡，顶棚粉刷 800.54 ㎡，屋面改造 493.18 ㎡，防盗门更换 1 樘，铝合金窗更换 196.56 ㎡，更换蹲便器 4 套，电气改造 914.47 ㎡。
餐厅：外墙保温及粉刷 232.26 ㎡，内墙粉刷 338.53 ㎡，室内地面及踢脚更换 206.06 ㎡，屋面改造 278.41 ㎡，铝扣板吊顶48.18 ㎡，矿棉板吊顶 144.39 ㎡，顶棚粉刷 14.76m，改造卫生间 6.30 ㎡，电气改造 235.06 ㎡。
库房及洗车房：屋面改造 152.29 ㎡，卷闸门 3 樘，洗车房墙面 256.32 ㎡，地面硬化 95.90 ㎡，地板革 37.80 ㎡，购置洗车机 1 台，电气改造 107.30 ㎡，
室外改造：室外混凝土硬化 1423.00 ㎡。。
1.2施工工期： 60 日历天。
1.3施工现场实际情况：本工程位于民乐县。
1.4自然地理条件：土壤类别暂按三类。
2.工程招标和分包
2.1招标范围：图纸范围内所有内容等。
2.2拟分包项目：无。
3.工程量清单编制依据：
3.1根据民乐县南丰镇基层政权建设项目初步设计。
3.2《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。
3.3工程量清单项目计量标准(2024-甘肃)。
3.4取费类别：三类。
3.5工程量清单项目计量标准(2024-甘肃)。、《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-98-2022、甘肃省建筑与装饰工程预算定额(2019地区基价)、甘肃省安装工程预算定额(2019地区基价)、甘肃省市政工程预算定额(2018)。
3.6税金及规费按甘建公告〔2020〕84号文件计取。
4.工程质量、材料、施工等特殊要求
4.1工程质量要求：合格
4.2材料要求：合格
5. 招标人自行采购材料名称、规格型号、数量：无
6.预留金
6.1预留金：无
7. 混凝土搅拌方式：商品混凝土。
8. 其他需说明的问题
8.1投标人应按《甘肃省建设工程工程量清单计价规则》DBJD25-37-2013的统一格式和要求填报。
8.2暂列金额及暂估价应按提供的暂列金额明细表及材料暂估单价表的内容填写。
8.3主要材料价格按张掖市民乐县2026年第二期信息价文件调整。
8.4应建设单位要求本工程成果文件价即为招标控制价。
9.风险及其他：

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：民乐县南丰镇基层政权建设项目

9.1本招标控制价暂不考虑风险因素,风险内容及范围（幅度）由发承包双方在施工合同内约定。
10．计算说明：
10.1洗车房混凝土地面按30cm砂夹石垫层，30cm厚C30混凝土面层计入。
10.2洗车机按3000元/套计入
10.3餐厅新增卫生间按瓷砖贴面计入。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	办公楼	
1.1.1	建筑与装饰工程	
1.1.2	采暖工程	
1.2	文化站	
1.2.1	建筑与装饰工程	
1.2.2	电气工程	
1.3	餐厅	
1.3.1	建筑与装饰工程	
1.3.2	给排水工程	
1.3.3	电气工程	
1.4	室外工程	
1.4.1	建筑与装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：办公楼　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	建筑与装饰工程	
1.2	采暖工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	拆除	
1.2	改造	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除					
1	011605001001	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:垫层 2.饰面材料种类:地砖 3.废料:外运6km	m2	1704.28		
2	011602001001	混凝土构件拆除	1.构件名称:散水 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:10cm 3.废料:外运6km	m2	82.53		
3	011610001001	木门窗拆除	1.普通木门	m2	109.6		
		改造					
4	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:60mm厚C20细石混凝土 2.保温层:20mm厚挤塑聚苯板 3.面层材料品种、规格:800*800陶瓷地砖	m2	1704.28		
5	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度:100mm厚级配砂夹石，透水土工布 2.面层厚度:70mm厚C20细石混凝土	m2	82.53		
6	010801002001	木质门带套	1.门洞口尺寸:800*2400 2.门扇木材材质:木质装饰门 3.五金种类、规格:含五金锁具	套	37		
7	010801002002	木质门带套	1.门洞口尺寸:900*2400 2.门扇木材材质:木质装饰门 3.五金种类、规格:含五金锁具	套	9		
8	010801002003	木质门带套	1.门洞口尺寸:800*2100 2.门扇木材材质:木质装饰门 3.五金种类、规格:含五金锁具	套	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010801002004	木质门带套	1.门洞口尺寸:700*2100 2.门扇木材材质:木质装饰门 3.五金种类、规格:含五金锁具	套	2		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目

工程名称：建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费			人工费+机械费
2	011601008001	环境保护费			人工费+机械费
3	011601007001	文明施工费			人工费+机械费
4	011601006001	临时设施费			人工费+机械费
5	011601011001	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	011601013001	二次搬运费			人工费+机械费
7	011601014001	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	011601010001	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	011601038001	工程定位复测费			人工费+机械费
10	011601012001	特殊地区增加费			人工费+机械费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目

工程名称：建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：采暖工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001002001	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位：地沟	m	7.6		
2	031001002002	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位：地沟	m	65.36		
3	031001002003	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接	m	36.54		
4	031001002004	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接	m	94.8		
5	031001002005	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接	m	45.6		
6	031001002006	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	m	39.6		
7	031001008001	塑料管	1.规格:PN 1.25MPa S5De 20x2.0mm	m	4408		
8	031005017001	集(分)水器	1.型号:集(分)水器	回路	72		
9	040502005001	阀门	1.材质及规格:自动排气阀 DN20	个	12		
10	040502005002	阀门	1.材质及规格:闸阀 DN20	个	12		
11	040502005003	阀门	1.材质及规格:闸阀 DN65	个	2		
12	040502005004	阀门	1.材质及规格:闸阀 DN40	个	12		
13	041001006001	拆除管道	1.材质:钢管 2.管径:DN50以内	m	289.5		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：采暖工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目

工程名称：采暖工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产费			人工费
2	031401011001	环境保护费			人工费
3	031401010001	文明施工费			人工费
4	031401012001	临时设施费			人工费
5	031401020001	夜间施工增加费			人工费
6	031401013001	二次搬运费			人工费
7	031401015001	已完工程及设备保护费			人工费
8	031401021001	冬雨季施工增加费			人工费
9	031401045001	工程定位复测费			人工费
10	031401017001	特殊地区增加费			人工费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：采暖工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

暂列金额明细表

工程名称：采暖工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目

工程名称：采暖工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：采暖工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	

工程项目清单汇总表

工程名称：文化站　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	建筑与装饰工程	
1.2	电气工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	拆除	
1.2	改造	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除					
1	011605001002	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2.饰面材料种类:地砖 3.废料:外运6km	m2	706.23		
2	01B001	拆除饰面	1.名称:拆除涂料面 2.废料:外运6km	m2	1530.4		
3	011605002001	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:陶瓷踢脚线 2.规格:宽100mm	m2	35.15		
4	011607002001	防水层拆除	1.防水层种类:拆除原屋面防水层至找平层 2.废料:外运6km	m2	363.3		
5	011610002002	金属门窗拆除	1.名称:拆除防盗门 2.门窗洞口尺寸:M0921	樘	1		
6	011610002003	金属门窗拆除	1.名称:拆除铝合金窗	m2	196.56		
7	031003006002	大便器拆除	1.类型:蹲便器	组	4		
		改造					
8	011102003002	块料楼地面	1.面层材料品种、规格:800*800陶瓷地砖	m2	706.23		
9	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:内墙 2.刮腻子遍数:腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	729.86		
10	011404002001	天棚喷刷涂料	1.刮腻子遍数:腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	800.54		
11	011105005001	木质踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格:18 厚的硬木踢脚板	m	351.54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010902001001	屋面卷材防水	名称：屋面防水改造 1.清理屋面基层； 2.粘结层：25 厚 1：3 水泥砂浆； 3.防水层：3 +4厚 SBS 改性沥青防水卷材一道；	m2	363.3		
13	010802003001	防盗门	1.名称:防盗门 2.门洞口尺寸:M0921	m2	1.89		
14	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗类型:安装铝合金平开窗 2.玻璃品种、厚度:中空玻璃	m2	196.56		
15	031003006001	大便器	1.类型:蹲便器	组	4		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目

工程名称：建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009002	安全生产费			人工费+机械费
2	011601008002	环境保护费			人工费+机械费
3	011601007002	文明施工费			人工费+机械费
4	011601006002	临时设施费			人工费+机械费
5	011601011002	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	011601013002	二次搬运费			人工费+机械费
7	011601014002	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	011601010002	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	011601038002	工程定位复测费			人工费+机械费
10	011601012002	特殊地区增加费			人工费+机械费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目

工程名称：建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：电气工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030402011001	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:850*800*160	台	1		
2	030402011002	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:650*600*160	台	2		
3	030412001001	配管	1.名称:SC50	m	25.5		
4	030412004001	配线	1.名称:YJV-(5*16)	m	27		
5	030410007001	总等电位联结箱	1.名称:总等电位联结箱	台	1		
6	030412001002	配管	1.规格:PE15 2.配置形式:暗配	m	499		
7	030412004002	配线	1.名称:BV-2.5 2.配线形式:穿管	m	1506		
8	030412001003	配管	1.规格:PE20 2.配置形式:暗配	m	339		
9	030412004003	配线	1.名称:BV-4 2.配线形式:穿管	m	1086		
10	030413001001	普通灯具	1.名称:密闭吸顶灯 2.型号:1*40W	套	6		
11	030413001002	普通灯具	1.名称:声控吸顶灯 2.型号:1*40W	套	20		
12	030413003001	荧光灯	1.名称:单管高效节能荧光灯	套	44		
13	030413003002	荧光灯	1.名称:双管高效节能荧光灯	套	12		
14	030413001003	卫生间通风器	1.名称:卫生间通风器	套	4		
15	030413014001	插座	1.名称:五孔插座	套	65		
16	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关	套	22		
17	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:密闭开关	套	6		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009002	安全生产费			人工费
2	031401011002	环境保护费			人工费
3	031401010002	文明施工费			人工费
4	031401012002	临时设施费			人工费
5	031401020002	夜间施工增加费			人工费
6	031401013002	二次搬运费			人工费
7	031401015002	已完工程及设备保护费			人工费
8	031401021002	冬雨季施工增加费			人工费
9	031401045002	工程定位复测费			人工费
10	031401017002	特殊地区增加费			人工费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：电气工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：餐厅　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	建筑与装饰工程	
1.2	给排水工程	
1.3	电气工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	拆除	
1.2	改造	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除					
1	011606002001	外墙瓷砖拆除	1.饰面种类:瓷砖饰面 2.废料运输:6km	m2	190.89		
2	01B003	外墙保温及粉刷拆除	1.名称:外墙保温层拆除 2.废料:外运6km	m2	216.86		
3	01B002	拆除饰面	1.名称:拆除涂料面 2.废料:外运6km	m2	347.76		
4	011605001003	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2.饰面材料种类:地砖 3.废料:外运6km	m2	206.06		
5	011605002001	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:陶瓷踢脚线 2.规格:宽100mm	m2	10.25		
6	011607001001	瓦屋面拆除	1.名称:瓦屋面拆除 2.废料:外运6km	m2	261.63		
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:吊顶天棚拆除 2.龙骨及饰面种类:木龙骨吊顶及面层	m2	192.57		
		改造					
8	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:挤塑保温板、80mm厚	m2	216.86		
9	011404001002	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石涂料	m2	216.86		
10	011404001003	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:内墙 2.刮腻子遍数:腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	333		
11	011404002002	天棚喷刷涂料	1.刮腻子遍数:腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	14.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011102003003	块料楼地面	1.面层材料品种、规格:800*800陶瓷地砖	m2	206.06		
13	011105005001	木质踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格:18 厚的硬木踢脚板	m	102.5		
14	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:树脂瓦 2.钢筋混凝土屋面板，预埋中 10 钢筋头双向间距 900，伸出屋面防水层 30； 3.20 厚 1:3 水泥砂浆找平层； 4.4+3 厚高聚物改性沥青防水卷材； 5.内配双向中 4@150 与屋面板预埋中 10 钢筋头绑牢； 6.铺设树脂瓦。	m2	261.63		
15	011302001001	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨装配式T型 不上人型 面层规格mm 300*300 平面 2.面板材料品种、规格:铝合金方板 300mm×300mm	m2	42.21		
16	011302001002	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨装配式U型 不上人型 面层规格mm 600*600 平面 2.面板材料品种、规格:矿棉板600*600	m2	144.39		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目

工程名称：建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009003	安全生产费			人工费+机械费
2	011601008003	环境保护费			人工费+机械费
3	011601007003	文明施工费			人工费+机械费
4	011601006003	临时设施费			人工费+机械费
5	011601011003	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	011601013003	二次搬运费			人工费+机械费
7	011601014003	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	011601010003	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	011601038003	工程定位复测费			人工费+机械费
10	011601012003	特殊地区增加费			人工费+机械费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目

工程名称：建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001008002	塑料管	1.材质:PP-R管 De32 2.连接形式:热熔连接	m	14.9		
2	031001008003	塑料管	1.材质:PP-R管 De25 2.连接形式:热熔连接	m	4.8		
3	031001008004	塑料管	1.材质:PP-R管 De20 2.连接形式:热熔连接	m	0.5		
4	031002003001	塑料阀门	1.规格:螺纹截止阀De32 2.连接形式:螺纹连接	个	1		
5	031002003002	塑料阀门	1.规格:螺纹截止阀De25 2.连接形式:螺纹连接	个	2		
6	031002003003	塑料阀门	1.规格:螺纹截止阀De20 2.连接形式:螺纹连接	个	1		
7	031001008005	塑料管	1.材质:pvc-u管 De110	m	8.7		
8	031001008006	塑料管	1.材质:pvc-u管 De75	m	3.62		
9	031003003001	洗脸盆	1.类型:整体洗脸柜台	组	1		
10	031003006001	大便器	1.类型:坐式连体水箱坐便	组	1		
11	031003014001	给、排水附件	1.类型:金属地漏 DN50	个	1		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009003	安全生产费			人工费
2	031401011003	环境保护费			人工费
3	031401010003	文明施工费			人工费
4	031401012003	临时设施费			人工费
5	031401020003	夜间施工增加费			人工费
6	031401013003	二次搬运费			人工费
7	031401015003	已完工程及设备保护费			人工费
8	031401021003	冬雨季施工增加费			人工费
9	031401045003	工程定位复测费			人工费
10	031401017003	特殊地区增加费			人工费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：给排水工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	

工程项目清单汇总表

工程名称：电气工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030402011003	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:850*800*160	台	1		
2	030402011004	成套配电箱	1.名称:厨房动力配电箱 2.型号:650*600*160	台	1		
3	030410007002	总等电位联结箱	1.名称:总等电位联结箱	台	1		
4	030412004004	配线	1.名称:BV-6 2.配线形式:穿管	m	19.5		
5	030412001004	配管	1.规格:PE20 2.配置形式:暗配	m	83.3		
6	030412004005	配线	1.名称:BV-2.5 2.配线形式:穿管	m	366		
7	030412001005	配管	1.规格:PE15 2.配置形式:暗配	m	121		
8	030412004006	配线	1.名称:BV-4 2.配线形式:穿管	m	240		
9	030413001004	普通灯具	1.名称:密闭吸顶灯 2.型号:1*40W	套	2		
10	030413003003	荧光灯	1.名称:单管高效节能荧光灯	套	18		
11	030413001005	卫生间通风器	1.名称:卫生间通风器	套	4		
12	030413014002	插座	1.名称:五孔插座	套	11		
13	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关	套	5		
14	030413013004	照明开关、按钮	1.名称:密闭开关	套	1		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009004	安全生产费			人工费
2	031401011004	环境保护费			人工费
3	031401010004	文明施工费			人工费
4	031401012004	临时设施费			人工费
5	031401020004	夜间施工增加费			人工费
6	031401013004	二次搬运费			人工费
7	031401015004	已完工程及设备保护费			人工费
8	031401021004	冬雨季施工增加费			人工费
9	031401045004	工程定位复测费			人工费
10	031401017004	特殊地区增加费			人工费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：电气工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：室外工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	建筑与装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	041001001001	拆除路面	1.材质:拆除混凝土路面 2.厚度:15cm 3.废料:外运6km	m2	1200		
2	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:15cm 3.嵌缝材料:沥青砂 4.养护:塑料膜养护	m2	1200		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目

工程名称：建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009005	安全生产费			人工费+机械费
2	011601008005	环境保护费			人工费+机械费
3	011601007005	文明施工费			人工费+机械费
4	011601006005	临时设施费			人工费+机械费
5	011601011005	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	011601013005	二次搬运费			人工费+机械费
7	011601014005	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	011601010005	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	011601038005	工程定位复测费			人工费+机械费
10	011601012005	特殊地区增加费			人工费+机械费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目

工程名称：建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县南丰镇基层政权建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　　计					