

工程预算汇总表

工程名称及标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金合黎镇北山养殖区生产生活用水管网架设项目

序号	工程或费用名称	金额（元）	备注
1	第一部分 建筑工程		
2	第二部分 管道及设备工程		
3	第四部分 临时工程		
4	合 计		
小写			
大写			

建筑工程

工程名称及标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金合黎镇北山养殖区生产生活用水管网架设项目

序号	工程或费用名称	单位	预算（元）			备注
			数量	单价（元）	金额（元）	
	第一部分 建筑工程					
一	土方工程					
1	管沟土方开挖	m3	31560.96			
2	管沟土方回填	m3	31560.96			
二	拆除恢复工程					
1	拆除路面180mm拆除废料外运自行考虑	m2	64.80			
2	水泥混凝土C25、180mm厚	m2	64.80			
3	砂夹石垫层200mm厚	m2	64.80			
三	附属工程					

1	阀门井（材质:预制C25混凝土井，内径1m 井盖:球墨铸铁复合树脂井盖C250级）	座	16.00			
	土方开挖	m ³	100.48			
	土方回填	m ³	1536.78			
	C20现浇砼垫层	m ³	3.54			
	预制C25混凝土井内径1m	m ³	16.00			
	球墨铸铁复合树脂井盖C250级	套	16.00			
2	阀门井（材质:预制C25混凝土井，内径 1.2m井盖:球墨铸铁复合树脂井盖C250级）	座	1.00			
	土方开挖	m ³	9.04			
	土方回填	m ³	3.49			
	C20现浇砼垫层	m ³	0.28			
	预制C25混凝土井内径1.2m	座	1.00			
	球墨铸铁复合树脂井盖C250级	套	1.00			
3	2000*2000*1800 阀门井（详见07MS101- 2）	座	14.00			

	土方开挖	m ³	269.08			
	土方回填	m ³	3592.12			
	C20现浇砼垫层	m ³	8.75			
	C30现浇砼底板	m ³	11.77			
	C30现浇砼井壁	m ³	25.83			
	C30现浇砼盖板	m ³	11.04			
	钢筋制安	t	8.638			
	D400级球墨铸铁井盖防盗型（重型）（配防坠落网）	套	14.00			
	防坠网	套	14.00			
4	3000*3000*1800 阀门井（详见07MS101-2）	座	1.00			
	土方开挖	m ³	31.77			
	土方回填	m ³	13.77			
	C20现浇砼垫层	m ³	1.30			
	C30现浇砼底板	m ³	2.89			

	C30现浇砼井壁	m ³	3.84			
	C30现浇砼盖板	m ³	1.69			
	钢筋制安	t	1.164			
	D400级球墨铸铁井盖防盗型（重型）（配防坠落网）	套	1.00			
	防坠网	套	1.00			
5	顶管					
	钢管挤压顶进钢管400*8	m	20.00			
	钢管挤压顶进钢管350*8	m	144.00			
	钢管挤压顶进钢管300*8	m	122.00			
	钢管挤压顶进钢管200*6	m	8.00			

管道及设备工程

工程名称及标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金合黎镇北山养殖区生产生活用水管网架设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）		金额（元）		备注
				设备费	安装费	设备费	安装费	
	第二部分 管道及设备工程							
一	管道							
1	PE给水管100级、1.6MPaDe 315*28.6mm	m	3018.00					
2	PE给水管100级、1.6MPaDe 250×22.7mm	m	2794.24					
3	PE给水管100级、1.6MPaDe 200×18.2mm	m	6255.94					
4	PE给水管100级、1.6MPaDe110x 10.0mm	m	288.00					
5	PE给水管100级、1.6MPaDe 63×5.8mm	m	452.99					
6	PE给水管100级、1.6MPaDe 32×3.0mm	m	8.00					
7	PE给水管管件De 315弯头	个	20.00					

8	PE给水管管件De 250弯头	个	16.00					
9	PE给水管管件De 250三通	个	6.00					
10	PE给水管管件De 200弯头	个	22.00					
11	PE给水管管件De 200三通	个	12.00					
12	PE给水管管件De 110弯头	个	8.00					
13	PE给水管管件De 110三通	个	4.00					
14	PE给水管管件De 63弯头	个	6.00					
15	PE给水管管件De 32弯头	个	4.00					
二	管道设备							
1	球阀De32	个	16.00					
2	闸阀De63	个	33.00					
3	闸阀De110	个	16.00					
4	闸阀De200	个	8.00					

5	闸阀De250	个	20.00					
6	闸阀De300	个	3.00					
7	螺纹水表De32	个	16.00					
8	螺纹水表De63	个	1.00					
9	螺纹水表De110	个	10.00					

临时工程

工程名称及标段：高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金合黎镇北山养殖区生产生活用水管网架设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
	第四部分 临时工程					
一	其它临时工程	元				
	按第一至第三部分建安工作量	元		1.50%		
二	安全生产措施费					
	安全生产措施费(按第一至第三部分建安工作量)	元		2.5%		