

临泽县鸭暖镇2026年基
层政权建设以奖代补资
金项目

工程

招标工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：临泽县鸭暖镇2026年基层政权建设
以奖代补资金项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		办公室5、6楼 屋面改造							
1	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类： SBS防水拆除	m2	779.2				
2	011101003001	细石混凝土楼 地面	1. 找平层厚度、 砂浆配合比:20 mm水泥砂浆找平 层	m2	779.2				
3	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规 格、厚度:4mm厚 SBS改性沥青防 水卷材	m2	779.2				
		分部小计							
		平房办公室屋 面改造							
4	011607002002	防水层拆除	1. 防水层种类： SBS防水拆除	m2	1012.8				
5	011101003002	细石混凝土楼 地面	1. 找平层厚度、 砂浆配合比:20 mm水泥砂浆找平 层	m2	1012.8				
6	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规 格、厚度:4mm厚 SBS改性沥青防 水卷材	m2	1012.8				
		分部小计							
		办公楼卫生间 改造							
7	011606003001	天棚面龙骨及 饰面拆除	1. 龙骨及饰面种 类:PVC吊顶	m2	220.8				
8	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类 、规格、中距:U 型轻钢龙骨 2. 面层材料品种 、规格:铝扣板	m2	220.8				
9	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类 :墙面砖	m2	592.4				
10	010903003001	墙面砂浆防水	1. 砂浆防潮层	m2	592.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：临泽县鸭暖镇2026年基层政权建设
以奖代补资金项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		（防潮）							
11	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:砖砌墙面 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖 400*800	m2	592.4				
12	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地面砖	m2	278.4				
13	010904003002	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:防水砂浆找平	m2	278.4				
14	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2 2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖	m2	278.4				
15	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔断	m2	151.2				
16	011210006001	其他隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:胶合板隔断	m2	12.6				
		分部小计							
		门窗维修与更换							
17	010801006001	门锁安装	1. 锁品种:弹子门锁安装	套	25				
		分部小计							
		地面及墙面改造							
18	011605001002	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地面砖	m2	145.9				
19	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:砖砌墙面 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖 400*800	m2	145.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：临泽县鸭暖镇2026年基层政权建设
以奖代补资金项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
20	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷踢脚线	m	165				
21	011605001003	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:台阶原有石材	m2	17.2				
22	011107002001	块料台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖	m2	18.2				
23	041001002001	拆除人行道	1. 拆除人行道	m2	47.3				
24	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:渗水砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚C20混凝土垫层	m2	214.9				
25	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:渗水砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚C20混凝土垫层	m2	95				
26	01B009	拆除井盖	1. 拆除井盖	个	1				
27	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1. 铸铁井盖承重型	套	1				
28	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面涂料	m2	620.5				
29	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰墙面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆两遍	m2	620.5				
30	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:胶合板	m2	13.5				
31	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方	m2	791.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：临泽县鸭暖镇2026年基层政权建设
以奖代补资金项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			式:外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:50mm厚岩棉板						
32	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰墙面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 涂料品种、喷刷遍数:普通腻子两遍, 外墙水包水	m2	1303.77				
33	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	2.4				
34	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:轻钢龙骨石膏板	m2	35.5				
35	010802004001	防盗门	1. 钢制防盗门	m2	4.1				
36	010607001001	成品空调金属百页护栏	1. 材料品种、规格:不锈钢防盗栅栏	m2	2.4				
37	040205012001	隔离护栏	1. 规格、型号:不锈钢栏杆 2. 高度: 0.6m以内	m	72				
38	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:不锈钢落水管 DN100	m	56				
39	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:地沟盖板 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:100mm	m2	44.3				
40	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 混凝土强度等级:C20 150mm厚	m3	0.69				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：临泽县鸭暖镇2026年基层政权建设以奖代补资金项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
41	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:彩色压型板 2. 金属檩条材料品种、规格:100mm厚	m ²	483.7				
42	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面涂料	m ²	695				
43	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰墙面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆两遍	m ²	695				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：临泽县鸭暖镇2026年基层政权建设以奖代补资金项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：临泽县鸭暖镇2026年基层政权建设以奖代补资金项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：临泽县鸭暖镇2026年基层政权建设以奖代补资金项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：临泽县鸭暖镇2026年基层政权建设以奖代补资金项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	电路改造		10125			225m*45元/m
2	供水管更换		13000			260m*50元/m
3	发动机组维修		4000			1个*4000元/个
4	深井泵维修		15000			1个*15000元/个
5	伸缩门		15000			1个*15000元/个
6	门洞口		5500			1个*5500元/个
7	窗户打胶		9960			249个*40元/个
8	窗户维修		11580			386个*30元/个
9	窗户玻璃		4200			20块*210元/块
10	窗户纱窗		1280			32个*40元/个
11	窗户胶条		1280			32个*40元/个
12	家具维修		2888			76个*38元/个
13	灶具更换		16000			8个*2000元/个
14	开门洞		1200			2个*600元/个
15	加固横梁		2500			1项*2500元/项
16	包门套		1200			2个*600元/个
17	文化墙		6000			1项*6000元/项
合 计			120713			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：临泽县鸭暖镇2026年基层政权建设以奖代补资金项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：临泽县鸭暖镇2026年基层政权建设
以奖代补资金项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011108001001	石材洗手盆	1. 工程部位:石材洗手盆	m2	22.5				
2	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:普通 3. 附件名称、数量:含水龙头	组	20				
3	031004006001	大便器	1. 规格、类型:蹲式 2. 附件名称、数量:带水箱	组	39				
4	031004007001	小便器	1. 规格、类型:感应式小便斗	组	15				
5	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管道拆除	m	40				
6	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 连接形式:热熔连接	m	65				
7	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管 DN100	m	85				
8	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管 DN50	m	35				
9	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U管De50 4. 连接形式:粘接	m	38				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：临泽县鸭暖镇2026年基层政权建设以奖代补资金项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：临泽县鸭暖镇2026年基层政权建设以奖代补资金项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：临泽县鸭暖镇2026年基层政权建设以奖代补资金项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：临泽县鸭暖镇2026年基层政权建设以奖代补资金项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：临泽县鸭暖镇2026年基层政权建设以奖代补资金项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：临泽县鸭暖镇2026年基层政权建设以奖代补资金项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：临泽县鸭暖镇2026年基层政权建设以奖代补资金项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：临泽县鸭暖镇2026年基层政权建设以奖代补资金项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：临泽县鸭暖镇2026年基层政权建设以奖代补资金项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：临泽县鸭暖镇2026年基层政权建设以奖代补资金项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

标段：临泽县鸭暖镇2026年基层政权建设以奖代补资金项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13