

临泽县农业农村局临泽县蓄禽
粪污资源化利用整县推进规模
猪场沉淀池建设项目临泽县德
福标准化生猪养殖专业合作社-
沉淀池 工程

招标工程量清单



招 标 人： _____

(单位盖章)



造价咨询人： _____

(单位盖章)

2026 年 3 月 27 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县农业农村局临泽县畜禽粪污资源化利用整县推进规模猪场沉淀池建设项目临泽县德福标准化生猪养殖专业合作社-沉淀池

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A.1	土石方工程							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:6.5m内	m3	2251				
2	010103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	380.38				
3	010103002001	余方弃置	1. 弃土运距:自行考虑	m3	1870.62				
		分部小计							
	A.4	砌筑工程							
4	010401003001	实心砖墙	1. 部位:侧壁保护层 2. 砖品种、规格、强度等级:120mm机制红砖	m3	76.53				
		分部小计							
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程							
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其它说明:含泵送	m3	35.39				
6	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位:安全护栏基础	m3	0.42				
7	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20素混凝土柱墩 3. 部位:安全护栏、集水坑及预埋基础	m3	3.16				
8	010501004002	满堂基础	1. 混凝土种类:	m3	121.84				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县农业农村局临泽县畜禽粪污资源化利用整县推进规模猪场沉淀池建设项目临泽县德福标准化生猪养殖专业合作社-沉淀池

工程名称：建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			商砼 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 其它说明:含泵送						
9	010504001001	侧壁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 其它说明:含泵送	m3	235.17				
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.195				
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅲ级 Φ6-Φ10	t	1.804				
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅲ级 Φ12-Φ14	t	30.252				
13	040602038001	集水井	1. 名称:集水井铸铁篦子 2. 材料规格:Φ14螺纹钢、∠50*5	m2	3				
14	010606008001	钢梯	1. 钢梯形式:爬式	t	0.299				
15	01B004	止水带	1. 3厚钢板止水带	m	99.6				
		分部小计							
		金属结构工程							
16	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q235B Φ60*40*2.0	t	1.336				
17	011407005002	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料 构件名称:除钢柱外其他部分 2. 防火等级要求:1.5h	t	1.336				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县农业农村局临泽县畜禽粪污资源化利用整县推进规模猪场沉淀池建设项目临泽县德福标准化生猪养殖专业合作社-沉淀池

工程名称：建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
18	010901005001	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:30丝PO膜 2. 锚固基座做法:地锚	m ²	280				
19	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类:8厚钢板	t	0.044				
20	080207011001	钢栏杆	1. 钢材种类、规格、型号:20*20*1.5立杆、40*40*2.0横杆、50*50*2.5立柱 2. 油漆种类、刷漆遍数:防锈漆两遍	t	2.265				
		分部小计							
	A.9	屋面及防水工程							
21	010904001004	底板外防水	1. 部位:底板外侧防水 2. 防水层数:>2.0mmTSR(超级)聚乙烯胎自粘改性沥青防水卷材+水泥基渗透结晶型防水涂料	m ²	384.27				
22	010904001007	底板内防水	1. 部位:底板内侧防水 2. 防水层数:1.5mmDY-水泥基渗透型聚合物防水涂料 3. 找平层:5厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 保护层:25厚1:3水泥砂浆	m ²	243.58				
23	010904001001	池壁外侧防水	1. 部位:池壁外侧防水 2. 防水层数:1.5mmIPZ分子粘高分子防水卷材+1.5mmDY-	m ²	671.52				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县农业农村局临泽县畜禽粪污资源化利用整县推进规模猪场沉淀池建设项目临泽县德福标准化生猪养殖专业合作社-沉淀池

工程名称：建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			水泥基渗透型聚合物防水涂料 3.找平层:25厚1:3水泥砂浆						
24	010904001006	池壁内侧	1. 部位:池壁内侧防水 2. 防水层数:1.5mmDY-水泥基渗透型聚合物防水涂料 3. 找平层:5厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 保护层:25厚1:3水泥砂浆	m2	748.28				
25	010904001009	集水坑防水	1. 部位:集水坑防水 2. 防水层数:>2.0mmTSR(超级)聚乙烯胎自粘改性沥青防水卷材+水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	12.15				
		分部小计							
		措施项目							
26	011702001002	基础	1. 基础类型:垫层	m2	19.52				
27	011702001003	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	21.6				
28	011702001001	基础及集水坑	1. 基础类型:筏板基础	m2	49.82				
29	011702011001	直形墙	1. 名称:池壁	m2	681.26				
30	011701002001	脚手架	1名称: 脚手架	m2	280				
31	011703001001	垂直运输	垂直运输	m2	280				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

