

双河湾生态循环农业产
业示范园工厂化水产养
殖项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：双河湾生态循环农业产业示范园工厂化水产养殖项目
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:反铲挖土自卸汽车运土 一二类土 2. 挖土深度:1m以内	m3	277.12				
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	277.12				
3	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:反铲挖土自卸汽车运土 一二类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 弃土运距:1km	m3	920.55				
4	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 含泵送20m以内 2. 混凝土强度等级:C20	m3	50.57				
5	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 含泵送20m以内 2. 混凝土强度等级:C30P8	m3	115.36				
6	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 含泵送20m以内 2. 混凝土强度等级:C30P8	m3	145.19				
7	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 含泵送20m以内 2. 混凝土强度等级:C30P8	m3	39.73				
8	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 抹20厚防水聚合物砂浆 2. 两道(4+3mm)厚SBS改性沥青防水卷材 3. 20厚1:3水泥砂浆抹平 4. 自防水P8钢筋混凝土底板（	m2	155.26				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：双河湾生态循环农业产业示范园工厂化水产养殖项目
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			见结构)						
9	010903001001	墙面卷材防水	1. 抹20厚防水聚合物砂浆 2. 两道(4+3mm)厚SBS改性沥青防水卷材 3. 20厚1:3水泥砂浆抹平 4. 自防水P8钢筋混凝土墙体(见结构)	m2	826.3				
10	011201001003	墙面一般抹灰-鱼池	1. 墙体类型:混凝土 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆	m2	454.99				
11	011101006001	平面砂浆找平层-鱼池	1. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚水泥砂浆找平层	m2	547.59				
12	011101001001	普通楼地面-鱼池	1. 找平层厚度、砂浆配合比:石粉回填注水夯实 2. 厚度:详见图纸	m2	547.59				
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ8~10	t	6.509				
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12~14	t	24.628				
		分部小计							
		措施项目							
15	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层	m2	29.87				
16	011702001003	基础	1. 基础类型:满堂基础	m2	62.08				
17	011702005001	基础梁		m2	402.72				
18	011702011001	直形墙		m2	1250.93				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：双河湾生态循环农业产业示范园工厂化水产养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	0				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	0				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：双河湾生态循环农业产业示范园工厂化水产养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：双河湾生态循环农业产业示范园工厂化水产养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：双河湾生态循环农业产业示范园工厂化水产养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：双河湾生态循环农业产业示范园工厂化水产养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：双河湾生态循环农业产业示范园工厂化水产养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
 标段：双河湾生态循环农业产业示范园工厂化水产养殖项目
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PVC管 DN50 4. 连接形式:粘接	m	52.48				
2	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PVC管 DN80 4. 连接形式:粘接	m	52.48				
3	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PVC管 DN100 4. 连接形式:粘接	m	59.36				
4	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PVC管 DN150 4. 连接形式:粘接	m	99.41				
5	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC管 DN150 4. 连接形式:粘接	m	213.76				
6	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC管 DN200 4. 连接形式:粘接	m	123.52				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
 标段：双河湾生态循环农业产业示范园工厂化水产养殖项目
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
7	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:回水 3. 材质、规格:PVC管 DN100 4. 连接形式:粘接	m	71.4				
8	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:回水 3. 材质、规格:PVC管 DN50 4. 连接形式:粘接	m	10.24				
9	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:出水管 3. 材质、规格:PVC管 DN50 4. 连接形式:粘接	m	1.78				
10	031001006022	塑料管-平衡管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PVC管 DN200 4. 连接形式:粘接	m	8.78				
11	031001006023	塑料管-溢流管	1. 安装部位:室内 2. 介质:出水管 3. 材质、规格:PVC管 DN32 4. 连接形式:粘接	m	4.8				
12	031001006024	塑料管-溢流管	1. 安装部位:室内 2. 介质:氧气 3. 材质、规格:PU管 DN32 4. 连接形式:粘接	m	121.84				
13	031003005001	塑料阀门	1. 规格:法兰蝶阀 DN100	个	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：双河湾生态循环农业产业示范园工厂化水产养殖项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
14	031003005003	塑料阀门	1. 规格:法兰蝶阀 DN125	个	14				
15	031003005005	塑料阀门	1. 规格:法兰蝶阀 DN150	个	28				
16	031003005002	塑料阀门	1. 规格:球阀 DN80	个	15				
17	031003005004	塑料阀门	1. 规格:球阀 DN50	个	52				
18	031003005006	塑料阀门	1. 规格:球阀 DN32	个	4				
19	031003005007	塑料阀门	1. 规格:球阀 DN20	个	16				
20	080902007001	流量计	1. 名称:流量计 2. 规格:DN50	台	16				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：双河湾生态循环农业产业示范园工厂化水产养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001004	临时设施费	人工费	0				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	0				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	0				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	0				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：双河湾生态循环农业产业示范园工厂化水产养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：双河湾生态循环农业产业示范园工厂化水产养殖项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：双河湾生态循环农业产业示范园工厂化水产养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：双河湾生态循环农业产业示范园工厂化水产养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：双河湾生态循环农业产业示范园工厂化水产养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：