

工程项目总价表

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序 号	项目分组名称	金额（元）	备注
一	建筑工程		
二	机电设备及安装工程		
三	金属结构设备及安装工程		
四	施工临时工程		
总价（小写）			
总价（大写）			

建筑工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数 量	单价 (元)	合计 (元)
	第一部分 建筑工程				
一	中水调蓄池工程				
1	大坝工程				
	覆盖层清理（运输2km）	m ³	190547.38		
	砂砾石开挖（筛分料，运输1km）	m ³	76613		
	砂砾石开挖（弃料，运输2km）	m ³	413218		
	路缘石基础人工开挖	m ³	95		
	坝基整平（夯实）	m ²	83406		
	库底整平	m ²	107762.82		
	砂砾石防护层回填	m ³	31844.93		
	后坝坡框格内砾石填料	m ³	2659		
	砂砾石坝体填筑(填筑料运输2km)	m ³	283185		
	砂砾保护层铺筑(筛分料)	m ³	31844.93		
	M5砂浆垫层	m ³	5341.70		
	C25砼（F200）踏步浇筑	m ³	26		
	C20砼（F200）路缘石预制及砌筑	m ³	111		
	C25砼（F200）护坡（20cm）浇筑	m ³	10285.74		
	C25砼（F200）阻滑基础浇筑	m ³	527		

建筑工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数 量	单价 (元)	合计 (元)
	后坝坡C20砼（F200）护坡框 格预制及安装	m ³	1086		
	聚乙烯闭孔泡沫板	m ³	43		
	二布一膜复合土工膜 （400g/0.6mm/400g）	m ²	159566.78		
	15cm厚泥结碎石路面	m ²	1333.00		
	坝顶防护栏(成品框架围栏) (立柱100*100*8mm间距3M高 度1.3M,横向钢管大钢管DN63 壁厚1mm一道，小钢管DN38壁 厚0.8mm五道)	m	1568		
2	进水口陡坡				
	砂砾石开挖	m ³	1022		
	砂砾石夯填	m ³	757		
	C25砼陡坡边墙浇筑	m ³	7		
	C25砼陡坡底板浇筑	m ³	16		
	闸阀室C25钢筋砼底板浇筑	m ³	29		
	闸阀室C25钢筋砼边墙浇筑	m ³	48		
	闸阀室C25砼镇墩	m ³	2		
	钢筋制安	t	6		
	操作室	m ²	48		
	DN400涂塑钢管	m	46		
	砼细部结构	m ³	102		

建筑工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数 量	单价 (元)	合计 (元)
3	坝下输水涵管				
	砂砾石开挖	m ³	2012		
	砂砾石夯填	m ³	1710		
	C25砼进水池池壁浇筑	m ³	5		
	C25砼进水池池底浇筑	m ³	6		
	C25砼输水涵管保护层浇筑	m ³	34		
	C25砼输水涵管截水环浇筑	m ³	2		
	输水涵管C25砼镇墩	m ³	19		
	闸阀室C25钢筋砼底板浇筑	m ³	29		
	闸阀室C25钢筋砼边墙浇筑	m ³	48		
	闸阀室C25砼支墩	m ³	2		
	钢筋制安	t	6		
	操作室	m ²	48		
	砼细部结构	m ³	146		
二	引水系统工程	km	18		
1	管沟工程	km	18		
	土方开挖	m ³	142652		
	细砂土人工回填	m ³	25852		

建筑工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数 量	单价 (元)	合计 (元)
	机械土方回填	m ³	114539.2		
	C25砼镇墩浇筑	m ³	2		
	标示桩	座	89		
2	管道穿道路及渠道工程	km	0.2		
	钻孔（DN450mm）	m	200		
3	检查井	座	10		
	砂砾石回填	m ³	289		
	C25砼（F200）基础	m ³	2.94		
	C25砼（F200）边墙基础	m ³	10		
	C25砼（F200）支墩	m ³	0.34		
	C25钢筋砼（F200）井圈	m ³	4.64		
	C25钢筋砼（F200）井帽	m ³	2.94		
	C25钢筋砼（F200）井盖	m ³	0.42		
	M5水泥砂浆垫层	m ²	0.8		
	∅ 18爬梯	t	0.17		
	钢筋制安	t	0.64		
	砼细部结构	m ³	21.41		
4	减压井	座	5		

建筑工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数 量	单价 (元)	合计 (元)
	砂砾石回填	m ³	872		
	潜水井砂砾石开挖	m ³	82		
	潜水井砂砾石夯填	m ³	82		
	C25砼（F200）底板	m ³	53		
	C25砼（F200）基础	m ³	59		
	C25砼（F200）支墩	m ³	1.42		
	M7.5水泥砂浆砖砌体	m ³	101		
	M7.5水泥砂浆抹面（2cm）	m ²	238		
	C25钢筋砼（F200）盖板	m ³	15		
	钢筋制安	t	1.17		
	砼细部结构	m ³	127		
三	输水工程				
（一）	输水管道工程（县城 中水调蓄池至227线绿化带段）	km	9.663		
1	管沟工程	km	9.663		
	土方开挖	m ³	76250		
	细砂土人工回填	m ³	13813		
	机械土方回填	m ³	61194.33		
	C25砼镇墩浇筑	m ³	1.2		

建筑工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数 量	单价 (元)	合计 (元)
	标示桩	座	50		
2	管道穿道路及渠道工程	km	0.2		
	钻孔（DN450mm）	m	200		
3	检查井	座	4		
	砂砾石回填	m ³	145		
	C25砼（F200）基础	m ³	1.47		
	C25砼（F200）边墙基础	m ³	5.06		
	C25砼（F200）支墩	m ³	0.17		
	C25钢筋砼（F200）井圈	m ³	2.32		
	C25钢筋砼（F200）井帽	m ³	1.47		
	C25钢筋砼（F200）井盖	m ³	0.21		
	M5水泥砂浆垫层	m ²	0.42		
	∅ 18爬梯	t	0.08		
	钢筋制安	t	0.32		
	砼细部结构	m ³	10.7		
4	减压井	座	3		
	砂砾石回填	m ³	523		
	潜水井砂砾石开挖	m ³	49		

建筑工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数 量	单价 (元)	合计 (元)
	潜水井砂砾石夯填	m ³	49		
	C25砼（F200）底板	m ³	32		
	C25砼（F200）基础	m ³	35		
	C25砼（F200）支墩	m ³	0.85		
	M7.5水泥砂浆砖砌体	m ³	60		
	M7.5水泥砂浆抹面（2cm）	m ²	143		
	C25钢筋砼（F200）盖板	m ³	8.78		
	钢筋制安	t	0.7		
	砼细部结构	m ³	76		
(二)	输水管道工程（县城 中水调蓄池至工业园区段）		17.177		
1	管沟工程	km	17.177		
	土方开挖	m ³	136684		
	细砂土人工回填	m ³	24540		
	机械土方回填	m ³	109986.57		
	C25砼镇墩浇筑	m ³	3		
	标示桩	座	83		
2	管道穿道路及渠道工程	km	0.2		
	钻孔（DN450mm）	m	200		

建筑工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数 量	单价 (元)	合计 (元)
3	检查井	座	13		
	砂砾石回填	m ³	470		
	C25砼（F200）基础	m ³	5		
	C25砼（F200）边墙基础	m ³	16		
	C25砼（F200）支墩	m ³	0.56		
	C25钢筋砼（F200）井圈	m ³	7.54		
	C25钢筋砼（F200）井帽	m ³	4.77		
	C25钢筋砼（F200）井盖	m ³	0.69		
	M5水泥砂浆垫层	m ²	1.39		
	∅ 18爬梯	t	0.26		
	钢筋制安	t	1.04		
	砼细部结构	m ³	34.81		
4	排气井	座	2		
	砂砾石回填	m ³	72		
	C25砼（F200）基础	m ³	0.73		
	C25砼（F200）边墙基础	m ³	2.53		
	C25砼（F200）支墩	m ³	0.09		
	C25钢筋砼（F200）井圈	m ³	1.16		

建筑工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数 量	单价 (元)	合计 (元)
	C25钢筋砼（F200）井帽	m ³	0.73		
	C25钢筋砼（F200）井盖	m ³	0.11		
	M5水泥砂浆垫层	m ²	0.21		
	∅ 18爬梯	t	0.04		
	钢筋制安	t	0.16		
	砼细部结构	m ³	5.35		
5	减压井	座	5		
	砂砾石回填	m ³	872		
	潜水井砂砾石开挖	m ³	82		
	潜水井砂砾石夯填	m ³	82		
	C25砼（F200）底板	m ³	53		
	C25砼（F200）基础	m ³	59		
	C25砼（F200）支墩	m ³	1.43		
	M7.5水泥砂浆砖砌体	m ³	101		
	M7.5水泥砂浆抹面（2cm）	m ²	238		
	C25钢筋砼（F200）盖板	m ³	14.63		
	钢筋制安	t	1.18		
	砼细部结构	m ³	127		

建筑工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数 量	单价 (元)	合计 (元)
6	绿化带恢复	项	1	3710880	3710880
7	管道穿越高铁	处	1	2726100	2726100
(三)	生态工业园区化工产业园中水及绿化给水管网工程				
1	管道工程	km			
	管沟开挖	m ³	626067.76		
	管沟回填	m ³	532490.76		
	管道保护层回填	m ³	93577.00		
2	闸阀井	座			
2.1	A类	座	5.00		
	砂砾石开挖	m ³	221.25		
	砂砾石夯填	m ³	107.50		
	铺筑垫层	m ³	25.00		
	C20现浇砼底	m ³	7.50		
	M7.5砂浆砌砖	m ³	23.75		
	砂浆抹面	m ²	92.50		
	C20砼盖板浇筑	m ³	6.25		
	钢筋制安	t	0.39		
	∅ 18爬梯	t	0.10		

建筑工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数 量	单价 (元)	合计 (元)
	钢纤维砼井盖、喇叭口	套	5.00		
2.2	B类	座	39.00		
	砂砾石开挖	m ³	737.20		
	砂砾石夯填	m ³	251.14		
	铺筑垫层	m ³	104.83		
	C20现浇砼底	m ³	29.06		
	M7.5砂浆砌砖	m ³	123.40		
	砂浆抹面	m ²	454.27		
	C20砼盖板浇筑	m ³	23.63		
	钢筋制安	t	1.94		
	∅ 18爬梯	t	0.37		
	钢纤维砼井盖、喇叭口	套	39.00		
2.3	C类	座	174.00		
	砂砾石开挖	m ³	1349.27		
	砂砾石夯填	m ³	861.33		
	铺筑垫层	m ³	216.80		
	C20现浇砼底	m ³	59.83		
	M7.5砂浆砌砖	m ³	144.77		

建筑工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数 量	单价 (元)	合计 (元)
	砂浆抹面	m²	524.51		
	∅ 18爬梯	t	1.25		
	钢纤维砼井圈、井盖、喇叭口	套	174.00		
3	其他工程				
	管道过路工程费	处	15.00		
四	交通工程	m	940		
1	上下坝道路（砂石路面）	m	140		
	砂砾石夯填	m³	9706		
	15cm厚泥结碎石路面	m²	560		
2	永久管理道路（水泥路面）	m	800		
	砂砾石路基（厚度15cm）	m²	4000		
	C25水泥砼（F200）路面（厚度20cm）	m²	3200		
五	水库管理房屋建筑工程				
	管理房屋	m²	300		
	室外工程				
六	中高压供电工程				
	10KV输电线路架设	km	1		

机电设备及安装工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）		合计（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第二部分 机电设备及安装工程						
一	材料设备购置及安装						
(一)	引水系统工程						
1	管材设备购置及安装						
	钢丝网骨架聚乙烯复合管材铺设 （管径400mm，壁厚10.5mm， 1.0MPa）	m	18000				
2	管件设备购置及安装						
	闸阀DN400mm（检查井） （1.0Mpa） 阀体阀盖：球墨铸铁（国标大体） 阀杆：不锈钢	个	8				
	闸阀（DN400mm）（减压井） （1.0Mpa） 阀体阀盖：球墨铸铁（国标大体） 阀杆：不锈钢	个	20				
	过滤器（减压井）	个	10				
	减压阀（DN400mm）（减压井） （1.0Mpa） 阀体阀盖：球墨铸铁 阀杆：不 锈钢	个	10				
	运杂综合费	%	7.75%				
(二)	输水管道工程（县城 中水调蓄池 至227线绿化带段）						
1	管材设备购置及安装						
	钢丝网骨架聚乙烯复合管材铺设 （管径400mm，壁厚10.5mm， 1.0MPa）	m	9663				

机电设备及安装工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）		合计（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
2	管件设备购置及安装						
	闸阀DN400mm（检查井） (1.0Mpa) 阀体阀盖:球墨铸铁(国标大体) 阀杆：不锈钢	个	4				
	闸阀（DN400mm)(减压井) (1.0Mpa) 阀体阀盖:球墨铸铁(国标大体) 阀杆：不锈钢	个	12				
	过滤器（减压井）	个	6				
	减压阀(DN400mm)(减压井) (1.0Mpa) 阀体阀盖:球墨铸铁 阀杆：不 锈钢	个	6				
	运杂综合费	%	7.75%				
(三)	输水管道工程（县城中水调蓄池 至工业园区段）						
1	管材设备购置及安装						
	钢丝网骨架聚乙烯复合管材铺设 （管径400mm，壁厚10.5mm， 1.0MPa）	m	17177				
2	管件设备购置及安装						
	闸阀DN400mm（检查井） (1.0Mpa) 阀体阀盖:球墨铸铁(国标大体) 阀杆：不锈钢	个	13				
	闸阀（DN400mm)(减压井) (1.0Mpa) 阀体阀盖:球墨铸铁(国标大体) 阀杆：不锈钢	个	20				

机电设备及安装工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）		合计（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	过滤器（减压井）	个	10				
	减压阀(DN400mm)(减压井) (1.0Mpa) 阀体阀盖:球墨铸铁 阀杆：不 锈钢	个	10				
	排气阀(DN65mm)(排气 井)(1.0Mpa) 阀体阀盖:球墨铸铁 阀杆、 网：不锈钢	个	4				
	运杂综合费	%	7.75%				
(四)	生态工业园区化工产业园中水及 绿化给水管网工程						
1	管材	m					
	De500mmPE100管(1.0MPa)管材购 安	m	2142				
	De400mmPE100管(1.0MPa)管材购 安	m	15602				
	De315mmPE100管(1.0MPa)管材购 安	m	34056				
	De110mmPE100管(1.0MPa)管材购 安	m	155518				
	De75mmPE100管(1.0MPa)管材购 安	m	44116.82				
2	管件						
	DN500mmPE法兰套	个	4				
	DN400mmPE法兰套	个	20				
	DN315mmPE法兰套	个	74				
	DN110mmPE法兰套	个	264				
	DN500(1.6MPa)国标钢法兰片 HDPE对接管件，（包括螺栓）	片	4				

机电设备及安装工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）		合计（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	DN400(1.6MPa)国标钢法兰片 HDPE对接管件，（包括螺栓）	片	20				
	DN315(1.6MPa)国标钢法兰片 HDPE对接管件，（包括螺栓）	片	74				
	DN110(1.6MPa)国标钢法兰片 HDPE对接管件，（包括螺栓）	片	264				
	DN500mm橡胶垫圈	个	4				
	DN400mm橡胶垫圈	个	20				
	DN315mm橡胶垫圈	个	74				
	DN110mm橡胶垫圈	个	264				
	DN500mm软连接	个	4				
	DN400mm软连接	个	20				
	DN315mm软连接	个	74				
	DN500*400*500mmPE异径三通	个	2				
	DN500*160*500mmPE异径三通	个	4				
	DN400*315*400mmPE异径三通	个	9				
	DN400*110*400mmPE异径三通	个	9				
	DN315*110*315mmPE异径三通	个	147				
	DN110*75*110mmPE异径三通	个	4038				
	DN500*400mmPE异四通	个	2				
	DN400*315mmPE异四通	个	7				
	DN400mmPE正三通	个	2				
	DN110mmPE正三通	个	138				

机电设备及安装工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）		合计（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	DN400mmPE弯头90°	个	4				
	DN315mmPE弯头90°	个	33				
	DN110mmPE弯头90°	个	138				
	DN75mmPE正三通	个	4038				
	DN500*400mmPE变接	个	1				
	DN400*315mmPE变接	个	7				
	DN315*110mmPE变接	个	29				
	DN160*90mmPE变接	个	4				
	DN110*90mmPE变接	个	100				
	DN100mm智能水表及表前过滤器 (量程比R1000)	块	66				
	DN80自动排气阀购安(1.60MPa) 阀体阀盖：球墨铸铁（国标大 体）阀杆、网：不锈钢	台	100				
3	蝶阀						
	DN500mm涡轮蝶阀购安(1.60MPa) 阀体阀盖：球墨铸铁（国标大 体）阀杆：不锈钢	个	2				
	DN400mm涡轮蝶阀购安(1.60MPa) 阀体阀盖：球墨铸铁（国标大 体）阀杆：不锈钢	个	9				
	DN315mm涡轮蝶阀购安(1.60MPa) 阀体阀盖：球墨铸铁（国标大 体）阀杆：不锈钢	个	37				
	DN110mm涡轮蝶阀购安 (1.60MPa) 阀体阀盖：球墨铸铁 （国标大体）阀杆：不锈钢	个	132				

机电设备及安装工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）		合计（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	DN110mm球阀购安(1.60MPa) 阀体阀盖：球墨铸铁（国标大体） 阀杆：不锈钢	个	184				
	DN75mm球阀购安(1.60MPa) 阀体阀盖：球墨铸铁（国标大体） 阀杆：不锈钢	个	8076				
	DN400mm减压阀安(1.60MPa) 阀体阀盖：球墨铸铁（国标大体） 阀杆：不锈钢	个	3				
二	电气设备购置及安装						
(一)	县城中水调蓄池工程						
1	大坝监测设备	套					
	水准仪	台	1				
	电子经纬仪	台	1				
	传真机	台	1				
	水平、垂直位移标点	个	12				
	工作基点	个	4				
	水尺	个	2				
	运杂综合费	%	7.75%				
2	现地视频监视系统	套					
	红外高清智能球机	台	4				
	安装支架	个	4				
	金属立杆	个	1				
	机柜	套	1				

机电设备及安装工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）		合计（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	辐料	批	1				
	金属立杆基础	个	1				
	3. 2KVA稳压电源	台	1				
	接地网	处	1				
	视频电缆	m	1000				
	控制信号线	m	1000				
	电源线	m	1000				
	钢管	m	40				
	PVC管	m	40				
	运杂综合费	%	7.75%				
3	监控中心设备						
	电脑，I7处理器，4G内存，256G/1T硬存，27寸显示屏	套	1				
	报警音箱	套	1				
	路由器	台	1				
	UPS电源，在线式，5K	台	1				
	专用操作台，两工位，含椅子	台	1				
	水库综合自动化管理软件、手机APP	套	2				
4	自动化控制及监测						

机电设备及安装工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）		合计（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	集中控制柜，集成电动阀（闸）控制、水库水位信息采集等功能，综合集成分析处理 DI24:DO16:AI08:A002, GGD	面	2				
	超声波液位计	台	2				
	信号电缆	米	600				
	电源线 YZT3*2.5+1	米	500				
	护套管，壁厚2mm，线缆保护	米	600				
	液位监测立杆（8米）	根	2				
	安装材料，固定金具、管接头、终端盒、跳线等材料	批	1				
5	劳动安全防护设施						
	手提式灭火器	个	5				
	灭火器箱	个	2				
	运杂综合费	%	7.75%				
三	交通工具购置						
四	中高压供电工程						
	30KW柴油发电机组	台	1				
	变压器S20-400/10-0.4购安	套	1				

金属结构设备及安装工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	数量	单价（元）		合计（元）	
			设备费	安装费	设备费	安装费
	第三部分 金属结构设备及安装工程					
一	中水调蓄池工程					
1	坝下输水管道工程					
1.1	管材购置及安装					
	DN600钢塑复合压力钢管 （外径600mm，壁厚6mm，内外防腐）	85				
1.2	管件设备购置及安装					
	输水管道事故检修手动软密封闸阀(DN600mm) (1.0Mpa) 阀体阀盖:球墨铸铁(国标大体) 阀杆: 不锈钢	1				
	输水管道工作电动偏心半球阀(DN600mm) (1.0Mpa) 阀体阀盖:球墨铸铁(国标大体) 阀杆: 不锈钢	1				
	DN600mm伸缩节(1.0Mpa) 材质:球墨铸铁(国标大体)	2				
	变径接头	2				
	拦污栅	0.85				
	运杂综合费	7.75%				
2	坝下引水管道工程					
2.1	管材购置及安装					

金属结构设备及安装工程工程量清单

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	数量	单价（元）		合计（元）	
			设备费	安装费	设备费	安装费
	DN400钢塑复合压力钢管 （外径426mm，壁厚6mm，内 外防腐）	43				
2.2	管件设备购置及安装					
	输水管道事故检修手动软底 封闸阀(DN400mm) (1.0Mpa) 阀体阀盖:球墨铸铁(国标大 体) 阀杆: 不锈钢	1				
	输水管道工作电动偏心半球 阀(DN400mm) (1.0Mpa) 阀体阀盖:球墨铸铁(国标大 体) 阀杆: 不锈钢	1				
	DN400mm伸缩节(1.0Mpa) 材质:球墨铸铁(国标大体)	2				
	变径接头	2				
	拦污栅	0.85				
	运杂综合费	7.75%				

施工临时工程工程量清单与计价审核表

项目名称：甘肃省民乐县城市中水资源化利用项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价（元）
	第四部分 临时工程				
一	施工房屋建筑工程				
	仓库及工棚	m ²	800		
	生产、生活用房	m ²	600		
二	其它临时工程				
	按第一至第四部分建安工作量	%	5.0%		
三	安全生产措施费				
	按第一至第四部分建安工作量	%	2.5%		