2026年欠发达国有林场巩固提升
民乐县六坝林场林药产业基地建设项目

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：国营民乐县六坝林场
（单位盖章）

造 价 咨 询 人：甘肃恒晟项目管理咨询有限公司
（单位盖章）

2026 年 6 月 22 日

2026年欠发达国有林场巩固提升
民乐县六坝林场林药产业基地建设项目

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：国营民乐县六坝林场（单位盖章）　　招标人法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

造价咨询人：甘肃恒晟项目管理咨询有限公司（单位公章）　　法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编　制　人：（造价人员签字盖专业章）　　复　核　人：（造价工程师签字盖专业章）

编制时间：2026年6月12日

2026年欠发达国有林场巩固提升
民乐县六坝林场林药产业基地建设项目编制说明

一、工程概况及建设期限

本项目建设规模为新建林药产业基地300 亩，建设内容为播种甘草100 亩、板蓝根100 亩、黄芪100 亩；配套相应的灌溉设施。

本项目建设期限为2026 年5 月-2026 年12 月。

二、工程招标和分包

1、招标范围：设计范围内；

2、拟分包项目：无。

三、编制依据

1.建设单位市场询价；

2.《甘肃省常态化帮扶资金管理办法》(甘财振兴〔2026〕14 号)；

3.甘肃省林业和草原局《关于下达2026 年中央财政常态化帮扶资金(欠发达国有林场巩固提升)任务计划的通知》(甘林规函〔2026〕170号)；

4.张掖市林业和草原局《关于下达2026 年中央财政常态化帮扶资金(欠发达国有林场巩固提升)任务计划的通知》(张林规发〔2026〕91号)；

5.2026 年欠发达国有林场巩固提升民乐县六坝林场林药产业基地建设项目实施方案；

四、工程质量、材料、施工等特殊要求

1.工程质量要求：合格；

2.材料要求：达到国标合格产品。

2026年欠发达国有林场巩固提升民乐县六坝林场林药产业基地建设项目预算清单明细表

序号	措施及费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
项目建设费用		**亩**	**300.00**			
一	**林间整地费**	亩	300.00			
1	地面杂草人工清理	亩	300.00			0.4工日/亩
	地面杂草人工	工日	120.00			
2	拖拉机深翻机械费	亩	300.00			深翻、耙地、收地
3	拖拉机筛除草根	亩	300.00			
	人工转运杂草	工日	150.00			0.5工日/亩
	拉运机械（拖拉机）	台班	15.00			0.05台班/亩，运距10km，斗容量5m3
4	整地后消毒	亩	300.00			
	消毒人工费	工日	30.00			0.1工日/亩
	多菌灵	kg	90			50% 多菌灵可湿性粉剂，0.3kg/亩
	氯溴异氰尿酸	kg	300			50% 氯溴异氰尿酸可溶性粉剂，1.0kg/亩
5	整地后施肥	亩	300.00			
	施肥机	台班	15.00			0.05台班/亩
	成品复合肥	Kg	45000.00			（二铵、杀虫尿素、复合肥、磷肥、钾肥、菌肥、摩力安比例拌制），整地后做底肥使用，每亩150kg。
6	地膜铺设	亩	300.00			
	地膜材料费	kg	4500			加厚地膜（黑膜）亩均用量15kg
	地膜铺设人工费	工日	150.00			0.5工日/亩

2026年欠发达国有林场巩固提升民乐县六坝林场林药产业基地建设项目预算清单明细表

序号	措施及费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
	地膜铺设机械费	台班	8.70			0.029台班/亩
二	**种子费**					
1	黄芪	kg	500			5kg/亩，黄芪播种100亩，净度100%，出芽率95%
2	甘草	kg	400			4kg/亩，甘草播种100亩，净度100%，出芽率95%
3	板蓝根	kg	500			5kg/亩，板蓝根播种100亩，净度100%，出芽率95%
三	**播种费**	**亩**	**300**			
1	播种费	亩	300.00			
1.1	播种人工费	工日	180.00			0.6工日/亩
1.2	拖拉机牵引播种机	台班	9.00			0.03台班/亩
四	**管护费**	**亩**	**300**			管护1年
1	**人工费**					
1.1	灌溉	工日	360.00			1年灌水6次，灌水用工每次0.2工日/亩
1.2	人工除草	工日	300.00			1年人工除草2次,0.5工日/亩
1.3	化学除草	工日	180.00			1年化学除草2次，0.3工日/亩
1.4	病虫害防治	工日	180.00			1年2次，病虫害防治率95%以上，0.3工日/亩
1.5	人工施肥	工日	90.00			1年一次，一次追肥0.3工日/亩
1.6	作业区管护	亩	300.00			0.3工日/亩，安排专人负责防火巡护，保证每天巡查，并填写巡查记录，确保不发生火灾
2	**材料费**					

2026年欠发达国有林场巩固提升民乐县六坝林场林药产业基地建设项目预算清单明细表

序号	措施及费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
2.1	水费	m³	64800.00			36m³/亩，1年灌水6次
2.2	电费	度	12960.00			
2.3	磷酸二铵	Kg	6000.00			幼苗成活后，一年追肥1次，每亩20kg，磷酸二铵氮磷总含量要求64%（氮为18%，磷为46%）。
2.4	尿素	Kg	3000.00			种子成活后，一年追肥1次，每亩10kg。
2.5	氟乐灵	kg	10.00			48% 氟乐灵乳油，每亩喷施0.1公斤，一年1次，黄芪专用，覆膜前与土混用
2.6	黄芪专用除草剂	kg	20.00			芪兵，每亩喷施0.2公斤，一年1次，黄芪专用，
2.7	氟吡甲禾灵	Kg	10.00			每亩喷施0.05公斤，一年1次，10.8% 乳油
2.6	甲基托布津	Kg	24.00			70%甲基托布津可湿粉剂，每亩喷施0.04公斤，一年2次，10.8% 乳油
2.7	高效氯氰菊酯	Kg	4.50			4.5%高效氯氰菊酯乳油，每亩用药0.015公斤，一年一次，病虫害防治率95%以上。
2.8	溴氰菊酯乳油	kg	12.00			2.5%溴氰菊酯乳油，每亩用药0.03公斤，一年2次
2.9	精甲咯菌腈悬浮剂	kg	1.50			62.5g/L精甲咯菌腈悬浮剂，每100kg板蓝根种子用药0.3公斤
五	**灌溉工程**	**亩**	**300.00**			
	管沟土方开挖	m³	2160			开挖宽度0.8米，深度1.8米
	管沟土方回填	m³	2160			开挖宽度0.8米，深度1.8米
	管沟沙土回填	m³	360			沟底回填30cm沙土
	100级PE160主管	m	1500			国标DN160，0.8MPa
	100级PE90立管	m	80			国标DN90，0.8MPa，立管
	100级PE75软带	m	2200			公称压力0.25mp软带，辅管

2026年欠发达国有林场巩固提升民乐县六坝林场林药产业基地建设项目预算清单明细表

序号	措施及费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
	PE160*90异径三通	个	80			DN160*90
	PE90三通	个	80			
	90-75PE直接	个	160			90-75变径直接
	D75球阀	个	160			铸铁
	管卡、麻扣等辅材	套	160			
	闸阀井	座	5			PE井身，井盖
	泄水井	座	2			PE井身，井盖
	砖砌阀门井	座	1			红砖浆砌，3m*3m*2m
	160蝶阀带法兰	套	1			Φ160，钢制法兰片带螺栓螺母
	DN16mm滴灌带	m	220000.00			包含材料和安装、管道辅材