

工程项目总价表

工程名称：高台县2026年第二批常态化帮扶资金罗城镇基本农田渠道衬砌项目

序号	工程或费用名称	金额（元）	备注
	第一部分 建筑工程		
一	天城村		
1	渠道工程		
2	建筑物工程		
二	花墙子村		
1	渠道工程		
2	建筑物工程		
三	第四部分 施工临时工程		
四	合计		

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字并盖章）

时间： 年 月 日

建筑工程工程量清单

工程名称：高台县2026年第二批常态化帮扶资金罗城镇基本农田渠道衬砌项目

序号	项目名称	单位	工程量	单价（元）	合价（元）
	第一部分 建筑工程				
一	天城村				
(一)	渠道工程	m	4273		
1	U90*70渠道-新建	m	1245.49		
1.1	土方开挖	m ³	549.01		
1.2	土方夯填	m ³	1002.53		
1.3	砾石垫层铺筑	m ³	966.73		
1.4	C25砼预制、拉运、砌筑、勾缝 (高抗硫水泥)	m ³	204.26		
2	U90*70渠道-改建	m	690.81		
2.1	土方开挖	m ³	317.77		
2.2	土方夯填	m ³	580.28		
2.3	砾石垫层铺筑	m ³	559.56		
2.4	C25砼预制、拉运、砌筑、勾缝 (高抗硫水泥)	m ³	113.29		
2.5	砼预制渠道拆除及外运	m ³	113.29		
3	U70*50渠道	m	2337		
3.1	土方开挖	m ³	872		
3.2	土方夯填	m ³	1215		

建筑工程工程量清单

工程名称：高台县2026年第二批常态化帮扶资金罗城镇基本农田渠道衬砌项目

序号	项目名称	单位	工程量	单价（元）	合价（元）
3.3	砾石垫层铺筑	m ³	1472		
3.4	C25砼预制、拉运、砌筑、勾缝（高抗硫水泥）	m ³	222		
(二)	建筑物工程	座	367		
1	单向节制闸U70	座	1		
1.1	土方开挖	m ³	5.04		
1.2	土方夯填	m ³	1.83		
1.3	砾石垫层铺筑	m ³	1.37		
1.4	C25细粒砼砌石基础（高抗硫水泥）	m ³	1.37		
1.5	C25砼闸墩现浇（高抗硫水泥）	m ³	0.46		
1.6	闸门制安	kg	74.66		
2	单向节制闸U90	座	16		
2.1	土方开挖	m ³	122.72		
2.2	土方夯填	m ³	56.80		
2.3	砾石垫层铺筑	m ³	24.38		
2.4	C25细粒砼砌石基础（高抗硫水泥）	m ³	24.38		
2.5	C25砼闸墩现浇（高抗硫水泥）	m ³	10.30		
2.6	闸门制安	kg	1420.32		

建筑工程工程量清单

工程名称：高台县2026年第二批常态化帮扶资金罗城镇基本农田渠道衬砌项目

序号	项目名称	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)
3	4米车桥 (U90)	座	7		
3.1	土方开挖	m ³	94.50		
3.2	土方夯填	m ³	33.46		
3.3	砾石垫层铺筑	m ³	25.20		
3.4	C25细粒砼砌石基础 (高抗硫水泥)	m ³	26.58		
3.5	C25钢筋砼桥板现浇 (高抗硫水泥)	m ³	7.02		
3.6	钢筋制安	kg	469.63		
4	4米车桥 (U70)	座	6		
4.1	土方开挖	m ³	61.92		
4.2	土方夯填	m ³	18.39		
4.3	砾石垫层铺筑	m ³	19.05		
4.4	C25细粒砼砌石基础 (高抗硫水泥)	m ³	15.68		
4.5	C25钢筋砼桥板现浇 (高抗硫水泥)	m ³	5.04		
4.6	钢筋制安	kg	353.83		
5	出水口-U90	座	89		
5.1	土方开挖	m ³	126.02		
5.2	土方夯填	m ³	17.44		

建筑工程工程量清单

工程名称：高台县2026年第二批常态化帮扶资金罗城镇基本农田渠道衬砌项目

序号	项目名称	单位	工程量	单价（元）	合价（元）
5.3	砾石垫层铺筑	m ³	36.85		
5.4	C25细粒砼砌石基础（高抗硫水泥）	m ³	36.85		
5.5	C25砼闸墩现浇（高抗硫水泥）	m ³	19.83		
6	出水口-U90（带闸板）	座	13		
6.1	土方开挖	m ³	18.41		
6.2	土方夯填	m ³	2.55		
6.3	砾石垫层铺筑	m ³	5.38		
6.4	C25细粒砼砌石基础（高抗硫水泥）	m ³	5.38		
6.5	C25砼闸墩现浇（高抗硫水泥）	m ³	2.90		
6.6	闸门制安	kg	368		
7	出水口-U70	座	234		
7.1	土方开挖	m ³	244.30		
7.2	土方夯填	m ³	76.56		
7.3	砾石垫层铺筑	m ³	80.03		
7.4	C25细粒砼砌石基础（高抗硫水泥）	m ³	80.03		
7.5	C25砼闸墩现浇（高抗硫水泥）	m ³	31.54		
8	4米涵管桥	座	13.00		

建筑工程工程量清单

工程名称：高台县2026年第二批常态化帮扶资金罗城镇基本农田渠道衬砌项目

序号	项目名称	单位	工程量	单价（元）	合价（元）
8.1	4米涵管（内径500mm）	米	52.00		
8.2	土方开挖	m ³	45.76		
8.3	土方夯填	m ³	15.08		
8.4	砾石垫层铺筑	m ³	16.64		
9	新旧渠道接口维修	项	1.00		
9.1	C25细粒砼砌石渐变段（高抗硫水泥）	m ³	9.70		
9.2	砂浆抹面（高抗硫水泥）	m ²	17.46		
9.3	C25细粒砼砌石底板（高抗硫水泥）	m ³	14.00		
二	花墙子村				
(一)	渠道工程	m	6117		
1	U70*50渠道	m	6117		
1.1	土方开挖	m ³	2282		
1.2	土方夯填	m ³	3181		
1.3	砾石垫层铺筑	m ³	3854		
1.4	C25砼预制、拉运、砌筑、勾缝（高抗硫水泥）	m ³	581		
(二)	建筑物工程	座	494		
1	单向节制闸U70	座	3		

建筑工程工程量清单

工程名称：高台县2026年第二批常态化帮扶资金罗城镇基本农田渠道衬砌项目

序号	项目名称	单位	工程量	单价（元）	合价（元）
1.1	土方开挖	m ³	15.11		
1.2	土方夯填	m ³	5.49		
1.3	砾石垫层铺筑	m ³	4.12		
1.4	C25细粒砼砌石基础（高抗硫水泥）	m ³	4.12		
1.5	C25砼闸墩现浇（高抗硫水泥）	m ³	1.38		
1.6	闸门制安	kg	223.98		
2	出水口-U70	座	491		
2.1	土方开挖	m ³	512.60		
2.2	土方夯填	m ³	160.66		
2.3	砾石垫层铺筑	m ³	167.92		
2.4	C25细粒砼砌石基础（高抗硫水泥）	m ³	167.92		
2.5	C25砼闸墩现浇（高抗硫水泥）	m ³	66.19		

施工临时工程工程量清单

工程名称：高台县2026年第二批常态化帮扶资金罗城镇基本农田渠道衬砌项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	第四部分 施工临时工程				
一	其他施工临时工程（按照第一至第四部分建安工程量为基数计算）	元		2.0%	
二	安全生产措施费（按照第一至第四部分建安工程量为基数计算）	元		2.50%	

