

工程项目汇总表

工程名称:黑泉镇十坝村北部滩胶质玉米产业供水保障工程项目（二次）

单位: 万元

编号	工程或费用名称	金额	备注
1	工程部分投资		
2	第一部分 建筑工程		
3	第二部分 机电设备及安装工程		
4	第三部分 金属结构设备及安装工程		
5	第四部分 施工临时工程		
6	合计		
小写			
大写			

建筑工程

工程名称:黑泉镇十坝村北部滩胶质玉米产业供水保障工程项目（二次）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
	第一部分 建筑工程				
I	黑泉镇				
1	引水管道工程	m	7216.00		
	管沟土方开挖 III类土	m3	22771.20		
	岩石开挖外运800m	m3	320.00		
	管沟土方回填	m3	21864.87		
	穿公路顶管（钢套管）	m	20.00		
	砼预制里程桩（每200m设置1个）	个	36.08		
	C25砼镇墩	m3	5.00		
2	闸阀井工程	座	1.00		
	土方开挖 III类土	m3	11.46		
	土方回填	m3	6.90		
	C15砼垫层	m3	0.58		
	C25砼基础	m3	0.97		
	M10砖砌体支墩	m3	0.08		
	M10砼砌体	m3	1.60		
	钢筋制安	t	0.63		
	井盖板C25钢筋砼	m3	0.74		
	M10防水砂浆抹面	m2	15.60		
	钢质井盖、井圈	个	1.00		
3	泄水井1座、排气阀井4座、钢管与PE管连接检查井1座工程	座	6.00		
	土方开挖 III类土	m3	69.40		
	土方回填	m3	41.40		
	C25砼基础	m3	5.81		
	M10砖砌体	m3	15.60		
	M10防水砂浆抹面	m2	22.80		
	M10砖砌体支墩	m3	1.44		
	钢质井盖、井圈	个	6.00		
4	进水陡坡	座	2.00		

建筑工程总价表

工程名称:黑泉镇十坝村北部滩胶质玉米产业供水保障工程项目

[illegible]

机电设备及安装工程

工程名称:黑泉镇十坝村北部滩胶质玉米产业供水保障工程项目（二次）

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合计(万元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第二部分 机电设备及安装工程						
I1	黑泉镇						
1	首部设备工程						
	离心泵（90kW，扬程50m，含30m电缆）	台	1.00				
	变频启动柜（110kW，含馈线、电缆）	套	1.00				
2	管道工程						
	DN400 钢管	m	400.00				
	DN400 PE管（1.0MPa）	m	6816.00				
	电子远传压力表	套	2.00				
	DN400 钢弯头	个	2.00				
	DN400 PE弯头	个	10.00				
	DN400 法兰（含胶垫、螺丝等配件）	对	14.00				
	DN400 PE正三通	个	1.00				
	DN400*160 PE异径三通	个	5.00				
	DN150排气阀（1.0MPa）	套	4.00				
	DN400 缓闭止回阀	套	1.00				
	DN160泄水阀	套	1.00				
	DN400 电动智能闸阀（含3年物联网卡）	套	2.00				
3	输配电工程						
	变压器(S20-250kVA/10，含电杆、拉线、动力柜、购置安装、测试、电力验收等)	套	1.00				
	10kV高压电输电线路（购置架设含电杆、拉线等配件）	km	0.15				
	带凯铜芯低压电缆3*240+1*120	m	13.00				
	低压无功补偿综合配电柜（JP柜，80Hz，400V）	套	1.00				

施工临时工程

工程名称:黑泉镇十坝村北部滩胶质玉米产业供水保障工程项目(二次)

[illegible]