

罗城镇驴产业发展建设
项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (单位盖章) 造价咨询人： (单位资质专用章)

法定代表人 或其授权人： (签字或盖章) 法定代表人 或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章) 复 核 人： (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：罗城镇驴产业发展建设项目 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		消毒室改造							
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:室内顶面 2. 拆除废料外运:自行考虑,不做调整	m2	279.88				
2	011407001001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:室内顶棚 2. 腻子种类:普通腻子 3. 刮腻子要求:满挂 4. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆2遍	m2	87.4				
3	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:室内墙面 2. 腻子种类:普通腻子 3. 刮腻子要求:满挂 4. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆2遍	m2	192.48				
4	01B003	喷雾消毒器	1. 名称:喷雾消毒器 2. 功率:1200W 3. 出雾量:30升/小时 4. 适用面积:30m²	台	1				
5	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:导向栏杆 2. 扶手材料种类、规格:不锈钢管扶手	m	17.3				
6	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m2	126.56				
7	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除项目种类:铝合金隔断拆除 2. 废料运距:由投标单位自行勘察现场,自	m2	32.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：罗城镇驴产业发展建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			行考虑运距，决定报价						
		分部小计							
		圈舍钢结构除锈刷漆							
8	04B001	铸铁栏杆除锈	1. 名称:钢结构除锈 2. 做法:砂轮机除锈 重锈	t	60.33				
9	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:钢结构 2. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆两遍	t	60.33				
		分部小计							
		土石方工程							
10	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:0.5米内 3. 弃土运距:3公里	m3	754.35				
		分部小计							
		饲养通道							
11	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm	m2	2434.25				
12	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管 2. 备注:投标报价包含原有护栏拆除费用，原有护栏拆除后，拉运到建设单位指定地点	t	24.374				
13	010802002001	彩板门	成品钢制推拉门	m2	220.44				
14	01B004	扣件	扣件	个	728				
		分部小计							
		其他							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：罗城镇驴产业发展建设项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
15	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:原有羊槽拆除拆除 2. 垃圾外运运距:由投标人自行勘察现场,根据施工现场实际情况自行考虑拆除方案,自行决定运距,自行决定报价(工程结算再不调整运距) 3. 备注:原有槽体尺寸由施工单位自行勘察现场,根据现场尺寸决定报价	m	2058				
16	010507007002	现浇料槽	1. 构件的类型:现浇料槽 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C25	m3	545.7				
17	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q345B、Φ114*3 2. 单根柱质量:2t内 3. 螺栓种类:高强地脚螺栓 4. 制作完的构件应采用喷射除锈,使钢材表面露出部分金属光泽 5. 包含除锈、底漆防腐、中间漆、防锈漆 6. 包含柱脚柱顶加劲板、抗剪键、螺栓垫板、柱脚柱顶底板	t	4.863				
18	01B001	成品水槽	1. 材质:304不	组	66				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：罗城镇驴产业发展建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：罗城镇驴产业发展建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：罗城镇驴产业发展建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：罗城镇驴产业发展建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：罗城镇驴产业发展建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PE管、DE63 4. 连接形式:热熔连接	m	214.61				
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PE管、DE50 4. 连接形式:热熔连接	m	325.26				
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PE管、DE40 4. 连接形式:热熔连接	m	168				
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PE管、DE32 4. 连接形式:热熔连接	m	160.34				
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PE管、DE25 4. 连接形式:热熔连接	m	292.68				
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:De25	个	66				
7	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	926				
8	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品	m3	926				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：罗城镇驴产业发展建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001002	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001003	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001004	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.47				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

标段：罗城镇驴产业发展建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：罗城镇驴产业发展建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：罗城镇驴产业发展建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：罗城镇驴产业发展建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 备注:12回路,具体配置详见施工图纸	台	7				
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:YJV22-4*95	m	106.5				
3	030411001001	配管	1. 名称:PVC穿线管 2. 规格:DN50mm	m	822.52				
4	030408001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:YJY-5*16	m	834.52				
5	030411004001	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 型号:BV-4 3. 材质:铜芯	m	7322.88				
6	030411001002	配管	1. 名称:PVC穿线管 2. 规格:DN25mm 3. 备注:投标报价包含电缆沟开挖、回填	m	2368.96				
7	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	1155.6				
8	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:填方土 3. 填方来源、运距:就近回填	m3	1155.6				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：罗城镇驴产业发展建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：罗城镇驴产业发展建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：罗城镇驴产业发展建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：罗城镇驴产业发展建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：罗城镇驴产业发展建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：