

临泽县第一中学学生公寓卫生间改造项目（二期）工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

临泽县第一中学学生公寓卫生间改造项目（二期）工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：临泽县第一中学学生公寓卫生间改造项目（二期）

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		男生卫生间							
		拆除工程							
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 瓷砖地面拆除 2. 厚度: 5cm 3. 垃圾清运: 施工单位自行考虑	m2	145.97				
2	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 瓷砖墙面拆除 2. 厚度: 3cm 3. 垃圾清运: 施工单位自行考虑	m2	481.5				
3	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 原天棚涂料铲除	m2	171.7				
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 洗手槽 2. 砌体材质: 砖砌体 3. 拆除高度: 70cm 4. 垃圾清运: 施工单位自行考虑	m3	12.71				
5	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 小便池 2. 砌体材质: 砖砌体 3. 拆除高度: 30cm 4. 垃圾清运: 施工单位自行考虑	m3	0.62				
6	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 蹲便槽 2. 砌体材质: 砖砌体 3. 拆除高度: 30cm 4. 垃圾清运: 施工单位自行考虑	m3	7.58				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：临泽县第一中学学生公寓卫生间改造项目（二期）
 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		改造工程							
7	011102003001	块料楼地面	1. 面层:600*600防滑地砖 2. 结合层:水泥砂浆 3. 找平层:30厚C20细石混凝土 4. 防水层:1道1.5厚聚乙烯丙纶防水卷材+1道1.5厚聚合物水泥基防水涂料（Ⅱ型）	m2	145.97				
8	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖	m2	481.5				
9	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1道1.5厚聚合物水泥基防水涂料（Ⅱ型）	m2	333.4				
10	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子要求:腻子两遍	m2	171.7				
11	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:300*300轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*300铝扣板吊顶	m2	171.7				
12	011102003002	块料楼地面	1. 名称:小便槽台阶面 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖 3. 台阶:300*180mmC20	m2	5.88				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：临泽县第一中学学生公寓卫生间改造项目（二期）
 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			混凝土台阶 4. 钢筋:内配 $\Phi 6$ @150横纵筋						
13	011108004001	小便槽不锈钢面	1. 工程部位:小便槽不锈钢面 2. 截面尺寸:高度900mm, 宽度350mm 3. 材质:2mm不锈钢	m2	17.5				
14	010514002001	大便槽	1. 名称:混凝土大便槽墩台 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 截面尺寸:详见图纸	m3	5.45				
15	011102003003	块料楼地面	1. 名称:大便槽台阶面 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖	m2	25.76				
16	011108004002	大便槽不锈钢面	1. 工程部位:大便槽不锈钢面 2. 截面尺寸:高度250mm, 宽度250mm 3. 材质:2mm不锈钢	m2	21.46				
17	011210004001	塑料隔断	1. 部位:卫生间隔断 2. 隔板材料品种、规格、颜色:塑料隔断	m2	35.76				
18	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:镜面玻璃0.5*0.8m	m2	2				
19	010607003001	成品拖布池	1. 材料品种、规格:成品不锈钢拖布池 2. 厚度:1.5mm厚不锈钢	个	5				
20	010607003002	成品洗手池	1. 材料品种、规格:成品不锈钢洗手池	m	38.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：临泽县第一中学学生公寓卫生间改造项目（二期）
 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 厚度:1.5mm厚 不锈钢 3. 其他:含软管 配件						
		分部小计							
		分部小计							
		女生卫生间							
		拆除工程							
21	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:瓷砖地面拆除 2. 厚度:5cm 3. 垃圾清运:施工单位自行考虑	m2	145.97				
22	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:瓷砖墙面拆除 2. 厚度:3cm 3. 垃圾清运:施工单位自行考虑	m2	481.5				
23	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:原天棚涂料铲除	m2	171.7				
24	011601001005	砖砌体拆除	1. 砌体名称:洗手槽 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除高度:70cm 4. 垃圾清运:施工单位自行考虑	m3	12.71				
25	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拖布池 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除高度:30cm 4. 垃圾清运:施工单位自行考虑	m3	0.32				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：临泽县第一中学学生公寓卫生间改造项目（二期）
 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
26	011601001007	砖砌体拆除	1. 砌体名称:蹲便槽 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除高度:30cm 4. 垃圾清运:施工单位自行考虑	m3	7.58				
		分部小计							
		改造工程							
27	011102003004	块料楼地面	1. 面层:600*600防滑地砖 2. 结合层:水泥砂浆 3. 找平层:30厚C20细石混凝土 4. 防水层:1道1.5厚聚乙烯丙纶防水卷材+1道1.5厚聚合物水泥基防水涂料（Ⅱ型）	m2	145.97				
28	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖	m2	481.5				
29	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1道1.5厚聚合物水泥基防水涂料（Ⅱ型）	m2	333.4				
30	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子要求:腻子两遍	m2	171.7				
31	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:300*300轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:	m2	171.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：临泽县第一中学学生公寓卫生间改造项目（二期）
 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			300*300铝扣板吊顶						
32	010514002002	大便槽	1. 名称:混凝土大便槽墩台 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 截面尺寸:详见图纸	m3	8.71				
33	011102003006	块料楼地面	1. 名称:大便槽台阶面 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖	m2	41.11				
34	011108004004	大便槽不锈钢面	1. 工程部位:大便槽不锈钢面 2. 截面尺寸:高度250mm, 宽度250mm 3. 材质:2mm不锈钢	m2	34.26				
35	011210004002	塑料隔断	1. 部位:卫生间隔断 2. 隔板材料品种、规格、颜色:塑料隔断	m2	60.6				
36	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:镜面玻璃0.5*0.8m	m2	2				
37	010607003003	成品拖布池	1. 材料品种、规格:成品不锈钢拖布池 2. 厚度:1.5mm厚不锈钢	个	5				
38	010607003004	成品洗手池	1. 材料品种、规格:成品不锈钢洗手池 2. 厚度:1.5mm厚不锈钢 3. 其他:含软管配件	m	38.5				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 临泽县第一中学学生公寓卫生间改造项目 (二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：临泽县第一中学学生公寓卫生间改造项目
(二期)

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：临泽县第一中学学生公寓卫生间改造项目
(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：临泽县第一中学学生公寓卫生间改造项目
(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：临泽县第一中学学生公寓卫生间改造项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：临泽县第一中学学生公寓卫生间改造项目（二期）

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		男生卫生间							
		拆除工程							
1	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：给水塑料管 干管拆除 2. 管道规格：De63	m	2.25				
2	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质：给水塑料管 干管拆除 2. 管道规格：De50	m	6.6				
3	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质：给水塑料管 干管拆除 2. 管道规格：De40	m	3.3				
4	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质：给水塑料管 干管拆除 2. 管道规格：De32	m	3.3				
5	011612001005	管道拆除	1. 管道种类、材质：给水塑料管 干管拆除 2. 管道规格：De25	m	3.3				
6	011612001006	管道拆除	1. 管道种类、材质：排水塑料管 干管拆除 2. 管道规格：De200	m	5.55				
7	011612001007	管道拆除	1. 管道种类、材质：排水塑料管 干管拆除 2. 管道规格：De160	m	14.2				
8	011612001008	管道拆除	1. 管道种类、材质：给水塑料管 支管拆除 2. 管道规格：De25	m	33				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：临泽县第一中学学生公寓卫生间改造项目（二期）

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
9	011612001009	管道拆除	1.管道种类、材质:给水塑料管 支管拆除 2.管道规格:De20	m	139.5				
10	011612001010	管道拆除	1.管道种类、材质:排水塑料管 支管拆除 2.管道规格:De110	m	95.5				
		分部小计							
		改造工程							
11	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内干管 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 De63 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、压力	m	2.25				
12	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内干管 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 De50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、压力	m	6.6				
13	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内干管 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 De40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要	m	3.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：临泽县第一中学学生公寓卫生间改造项目（二期）

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			求:冲洗、消毒、压力						
14	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内干管 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、压力	m	3.3				
15	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内干管 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、压力	m	3.3				
16	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内支管 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、压力	m	33				
17	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内支管 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要	m	139.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：临泽县第一中学学生公寓卫生间改造项目（二期） 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			求:冲洗、消毒、压力						
18	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内干管 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管 De200 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验	m	5.55				
19	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内干管 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管 De160 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验	m	14.2				
20	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内支管 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验	m	95.5				
21	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:De63	个	1				
22	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:De63	个	1				
23	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:De63	组	1				
24	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀	个	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：临泽县第一中学学生公寓卫生间改造项目（二期）

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格、压力等级:De25						
25	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:De20	个	6				
26	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:De20	个	1				
27	031004008001	水嘴	1. 材质:不锈钢 冷热水水嘴 2. 规格、类型:De20	组	100				
28	031004008003	水嘴	1. 材质:不锈钢 水嘴 2. 规格、类型:De20	组	5				
29	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 材质、类型:大槽自动冲洗水箱 2. 规格:70L 3. 水箱配件:定时器等相应配件	套	5				
30	031004008006	地漏	1. 材质:金属地漏 DN100	组	25				
		分部小计							
		分部小计							
		女生卫生间							
		拆除工程							
31	011612001011	管道拆除	1. 管道种类、材质:给水塑料管 干管拆除 2. 管道规格:De63	m	2.25				
32	011612001012	管道拆除	1. 管道种类、材质:给水塑料管 干管拆除 2. 管道规格:De50	m	6.6				
33	011612001013	管道拆除	1. 管道种类、材质:给水塑料管 干管拆除	m	3.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：临泽县第一中学学生公寓卫生间改造项目（二期）

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 管道规格:De40						
34	011612001014	管道拆除	1. 管道种类、材质:给水塑料管 干管拆除 2. 管道规格:De32	m	3.3				
35	011612001015	管道拆除	1. 管道种类、材质:给水塑料管 干管拆除 2. 管道规格: De25	m	3.3				
36	011612001016	管道拆除	1. 管道种类、材质:排水塑料管 干管拆除 2. 管道规格:De200	m	5.55				
37	011612001017	管道拆除	1. 管道种类、材质:排水塑料管 干管拆除 2. 管道规格:De160	m	14.2				
38	011612001018	管道拆除	1. 管道种类、材质:给水塑料管 支管拆除 2. 管道规格: De25	m	19.5				
39	011612001019	管道拆除	1. 管道种类、材质:给水塑料管 支管拆除 2. 管道规格: De20	m	141.5				
40	011612001020	管道拆除	1. 管道种类、材质:排水塑料管 支管拆除 2. 管道规格:De110	m	68.8				
41	011612001021	管道拆除	1. 管道种类、材质:排水塑料管 支管拆除	m	17.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：临泽县第一中学学生公寓卫生间改造项目（二期）

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 管道规格:De160						
		分部小计							
		改造工程							
42	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内干管 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、压力	m	2.25				
43	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内干管 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、压力	m	6.6				
44	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内干管 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、压力	m	3.3				
45	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内干管 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 De32 4. 连接形式:热	m	3.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：临泽县第一中学学生公寓卫生间改造项目（二期）

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒、压力						
46	031001006015	塑料管	1. 安装部位：室内干管 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R管 De25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒、压力	m	3.3				
47	031001006016	塑料管	1. 安装部位：室内支管 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R管 De25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒、压力	m	19.5				
48	031001006017	塑料管	1. 安装部位：室内支管 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R管 De20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒、压力	m	141.5				
49	031001006018	塑料管	1. 安装部位：室内干管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC管 De200 4. 连接形式：粘	m	5.55				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：临泽县第一中学学生公寓卫生间改造项目（二期） 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：通球试验						
50	031001006019	塑料管	1. 安装部位：室内干管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC管 De160 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	14.2				
51	031001006021	塑料管	1. 安装部位：室内支管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC管 De160 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	17.5				
52	031001006020	塑料管	1. 安装部位：室内支管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC管 De110 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	68.8				
53	031003001006	螺纹阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：De63	个	1				
54	031003001007	螺纹阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：De63	个	1				
55	031003013002	水表	1. 安装部位（室内外）：室外 2. 型号、规格：	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：临泽县第一中学学生公寓卫生间改造项目（二期）

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			De63						
56	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:De25	个	5				
57	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:De20	个	6				
58	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:De20	个	1				
59	031004008004	水嘴	1. 材质:不锈钢 冷热水水嘴 2. 规格、类型:De20	组	100				
60	031004008005	水嘴	1. 材质:不锈钢 水嘴 2. 规格、类型:De20	组	5				
61	031004013002	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 材质、类型:大槽自动冲洗水箱 2. 规格:70L 3. 水箱配件:定时器等相应配件	套	5				
62	031004013003	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 材质、类型:大槽自动冲洗水箱 2. 规格:50L 3. 水箱配件:定时器等相应配件	套	5				
63	031004008007	地漏	1. 材质:金属地漏 DN100	组	20				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
64	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段：临泽县第一中学学生公寓卫生间改造项目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：临泽县第一中学学生公寓卫生间改造项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：临泽县第一中学学生公寓卫生间改造项目
(二期)

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：临泽县第一中学学生公寓卫生间改造项目
(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 安装工程

标段：临泽县第一中学学生公寓卫生间改造项目
(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 安装工程

标段：临泽县第一中学学生公寓卫生间改造项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：