

高台县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目新坝镇
暖泉村产业基地水系连通建设项目

工程量清单

招标人：_____

工程造价咨询人：_____

(单位盖章)

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____.

法定代表人
或其授权人：_____.

复核人：_____

编制人：_____

(造价人员签字盖专用章)

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：2026年04月

工程项目招标控制价汇总表

序号	项目名称	金额（元）	备注
I	第一部分 建筑工程		
1	塘坝		
2	出水池		
3	陡坡及消力池		
4	输水管道		
II	第二部分 机电设备及安装工程		
1	塘坝工程		
2	输水管道		
III	第三部分 金属结构设备及安装工程		
1	塘坝工程		
IV	第四部分 施工临时工程		
1	其它临时工程		
2	安全生产措施费		
总价（小写）			

建筑工程预算明细表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	第一部分 建筑工程				
一	塘坝				
1	土工膜（m²）	m²	19618.2		
2	坝底40cm厚砂砾石保护层(粒径100mm～200mm)	m³	4320.2		
3	坝坡20cm厚砂砾石保护层（粒径>20mm）	m³	1761.28		
4	坝坡40cm厚堆石护坡(粒径100mm～200mm)	m³	3093.55		
5	15cm厚砂砾上垫层(粒径≤20mm)	m³	2940.18		
6	15cm厚砂砾下垫层(粒径≤20mm)	m³	2940.18		
7	坝体开挖	m³	1903.00		
8	坝体填筑（利用开挖料）	m³	19605.30		
9	坝体填筑（外运料）	m³	5726.80		
10	坝底开挖	m³	17702.30		
11	坝底夯实	m²	10693.56		
12	浸塑围栏	m	586.8		
13	踏步（现浇C25砼）	m³	2.32		
14	15cm厚砂夹石路面	m³	507.1		
二	出水池	座	1		
1	出水管土方开挖	m³	130.68		
2	出水管土方回填	m³	129.29		
3	出水管镇墩（C25混凝土浇筑）	m³	8.5574		
4	出水池C25细粒砼砌石	m³	14		
三	陡坡及消力池	座	1		
1	陡坡C25细粒砼砌石	m³	14.07		
2	消力池C25细粒砼砌石	m³	9.08		

3	入口池C25细粒砼砌石	m³	1.88		
四	输水管道	m	5020		
1	管道土方开挖	m³	6867.36		
2	管道土方回填	m³	6867.36		
3	排水井	座	2.00		

机电设备及安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合计(元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第二部分 机电设备及安装工程						
一	塘坝工程						
1	出水管(DN300 1.6Mpa)	m	29.87				
2	DN300 闸阀	套	2				
3	DN300 密封软接头	套	1				
二	输水管道						
1	PVC管160、1.6Mpa	m	5020				
2	闸阀 DN160	套	5				

金属结构设备及安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合计(元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第三部分 金属结构设备及安装工程						
一	塘坝工程						
1	拦污栅2.0x2.0	套	1				

临时工程

表4

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合价
	第四部分 施工临时工程				
一	其它临时工程	元			
	按第一至第三部分建安工作量	元		1.50%	
二	安全生产措施费				
	按第一至第三部分建安工作量	元		2.50%	