

预算汇总表

单位:元

[illegible]

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	第一部分建筑工程				
一	渠道工程				
1	90*70U型渠	m	1893.7		
	土方开挖	m³	1193.0		
	土方夯填	m³	3067.8		
	砂砾石垫层铺筑	m³	1742.2		
	预制、拉远、砌筑C20砼U型渠	m³	499.9		
2	70*60U型渠	m	1355.9		
	土方开挖	m³	989.8		
	土方夯填	m³	1315.2		
	砂砾石垫层铺筑	m³	976.2		
	预制、拉远、砌筑C20砼U型渠	m³	264.4		
二	渠道建筑物	座	15		
1	U90型单向节制闸	座	9		
	土方开挖	m³	52.02		
	土方夯填	m³	15.57		
	砂砾石垫层铺筑	m³	12.87		
	C20细粒砼砌石基础	m³	15.66		
	C20砼现浇闸墩	m³	8.91		
	闸板	t	1.01		
2	U70型双向节制闸	座	5		
	土方开挖	m³	32.25		
	土方夯填	m³	9.7		
	砂砾石垫层铺筑	m³	8.5		
	C20细粒砼砌石基础	m³	8.5		
	C20砼现浇闸墩	m³	4.85		
	闸板	t	0.59		
3	U70型单向节制闸	座	1		
	土方开挖	m³	5.85		
	土方夯填	m³	1.75		
	砂砾石垫层铺筑	m³	1.75		
	C20细粒砼砌石基础	m³	1.75		
	C20砼现浇闸墩	m³	0.744		
	闸板	t	0.08		

临时工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
第四部分	施工临时工程				
一	导流工程				
二	施工交通工程	%	1.5		
三	施工场外供电工程	%	1		
四	施工房屋建筑工程				
1	施工仓库	m2	20		
2	办公、生活及文化福利建筑	m2	20		
五	其他临时工程				

环境保护和水土保持专项工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
一	工程措施				
1	表土剥离	m ³	200		
2	防尘网	m ²	120		
二	植物措施				
1	撒播草种	m ²	500		
三	临时措施				
1	防尘苫盖	m ²	100		
一～三合计					